



# UNIONE MONTANA ALPI GRAIE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## PROGETTO NUOVA SCIOVIA "COLLE DELLE LANCE"

ITALIA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI  
TORINO

COMUNE DI  
USSEGLIO

### PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

ELENCO PREZZI-ANALISI PREZZI

#### CODICE GENERALE ELABORATO

COMMESSA

**ST122-20**

CODICE OPERA

**RICDL**

AREA PROGETTAZIONE

**RG**

LIVELLO PROGETTO

**D**

N° ELABORATO

**5.3**

VERSIONE

**0**

IDENTIFICAZIONE FILE: ST122-20\_RICDL\_RG\_D\_5.3\_Elenco prezzi - analisi

| Versione | Data    | Disegnato | Approvato | Oggetto         |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 0        | 05/2020 | AS        | FB        | Prima emissione |
| 1        |         |           |           |                 |
| 2        |         |           |           |                 |
| 3        |         |           |           |                 |

#### RESPONSABILE DI PROGETTO



- dott. ing. Francesco BELMONDO

#### PROGETTISTI



- dott. ing. Francesco BELMONDO

- dott. ing. Alberto BETTINI

#### TIMBRI - FIRME



#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Marco MICHELOTTI

#### FIRMA

BBE Studio Ing. Associati - Via Brunetta, 12 - 10059 SUSÀ (TO)  
Tel. 0122/32897 - Fax 0122/738012  
e-mail [info@bbesrl.it](mailto:info@bbesrl.it)  
P.IVA 07147450014

Questo elaborato è di proprietà dell'Unione Montana Alpi Graie - Città Metropolitana di Torino  
Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata



# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCIOVIA "COLLE DELLE LANCE"

**COMMITTENTE:** Comune di Usseglio

Data, 22/05/2020

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA              | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                  | <nessuna> (SpCap 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                         |
| Nr. 1<br>01.A01.A05.<br>010      | Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (quattro/92)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m³                    | 4,92                    |
| Nr. 2<br>01.A01.A10.<br>010      | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (tre/82)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m³                    | 3,82                    |
| Nr. 3<br>01.A01.B87.<br>020      | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (sette/88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m³                    | 7,88                    |
| Nr. 4<br>01.A04.B20.<br>005      | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (novantanove/16)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m³                    | 99,16                   |
| Nr. 5<br>01.A04.C03.<br>010      | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (otto/17)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m³                    | 8,17                    |
| Nr. 6<br>01.A10.A10.<br>005      | Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (venti/63)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²                    | 20,63                   |
| Nr. 7<br>01.A17.A10.<br>010      | Legnami in travi grossolanamente riquadrati,dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In larice rosso nostrale<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (milletrentacinque/04)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m³                    | 1'035,04                |
| Nr. 8<br>01.P13.F00.0<br>05      | Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In lamiera di ferro zincato<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (uno/79)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg                    | 1,79                    |
| Nr. 9<br>01.P18.A60.<br>060      | Pietra di luserna (spessore costante) In masselli<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (tremilaseicentoventitre/11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m³                    | 3'623,11                |
| Nr. 10<br>01.P24.A35.<br>010     | Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo dieffettivo impiego Oltre 75 - fino a 150 HP<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (sessantauno/62)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h                     | 61,62                   |
| Nr. 11<br>02.P02.A06.<br>010.010 | Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione minima di m 50) eseguite con l'impiego di idonee attrezzature a percussione o a rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, normalmente scavabili senza l'utilizzo di scalpello o fresa, compreso l'attraversamento di murature o calcestruzzi di fondazione, nonchè ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale rivestimento con boiacca dei fori, fino ad un massimo di due volte il volume teorico di perforazione, la fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione controllata di boiacca fluida di calcestruzzo Rck 20 - S5: esecuzione con tubo in acciaio del diametro da mm 90 a mm 120 e dello spessore di mm 10<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (sessantasette/95)</b> | m                     | 67,95                   |
| Nr. 12<br>02.P02.A06.<br>010.020 | idem c.s. ...da mm 130 a mm 160 e dello spessore di mm 8<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (settantasette/47)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                     | 77,47                   |
| Nr. 13<br>02.P02.A06.<br>010.030 | idem c.s. ...da mm 180 a mm 200 e dello spessore di mm 10<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosei/07)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m                     | 106,07                  |
| Nr. 14<br>02.P02.A09.<br>010.010 | Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione, con malta bastarda, eseguita con: mattoni pieni<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (trecentonovantacinque/21)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m³                    | 395,21                  |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 15<br>02.P02.A11.<br>150.010   | Fornitura e posa di lastre in pietra di Luserna forma irregolare (lose) dello spessore da cm 4 a cm 6 a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (centonove/34)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²                    | 109,34                  |
| Nr. 16<br>06.A41.A.02.<br>D<br>025 | Tubo in pvc flessibile F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinque/52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m                     | 5,52                    |
| Nr. 17<br>06.A43.A.01.<br>A<br>015 | POSA IN OPERA DI CAVI M.T. posa di cavo mt non armato 1p da 50 a 95 mm²<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (sei/54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m                     | 6,54                    |
| Nr. 18<br>06.A43.B.05.<br>D<br>035 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. Per conduttori fino a 25 mmq è compresa la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 25<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (diciannove/51)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m                     | 19,51                   |
| Nr. 19<br>06.A43.F.02.<br>L<br>010 | Morsetti e giunzioni F.O. di Terminali termorestringenti multipolari da 25 a 50 mmq<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (trentatre/01)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad                   | 33,01                   |
| Nr. 20<br>06.P43.A.02.<br>A<br>016 | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, U0/U = 12/20 KV (EX GRADO DI ISOLAMENTO 32); ISOLANTE IN GOMMA ETILENPROPYLENICA; GUAINA IN resina ; CONDUTTORE IN CORDA DI RAME STAGNATO CONFORMI NORME CEI 20/13 cavo 20 kV rg5h1r/32, sezione 1 x 95 mm²<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (diciotto/97)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m                     | 18,97                   |
| Nr. 21<br>07.A01.A20.<br>030       | Sovrapprezzo per qualsiasi tipo di scavo, per presenza di roccia per la cui demolizione sia necessario l'impiego di demolitore esplosivo; compresi il costo dell'esplosivo e della mina, il nolo di idonea attrezzatura per la perforazione, il trasporto, montaggio e smontaggio della stessa, il posizionamento e successivi riposizionamenti, il tempo di attesa, la realizzazione della mina con esplosivo in polvere e detonatore, il brillamento della mina, il successivo utilizzo di martello demolitore montato su idoneo escavatore, l'estrazione del materiale ed il suo deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D.L. ad una distanza massima di 300 m; compreso e compensate nel prezzo le eventuali opere di protezione; il tutto eseguito da personale provvisto delle necessarie abilitazioni ed autorizzazioni di legge; compreso ogni altro eventuale onere per l'opera finita a regola d'arte<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (duecentodiciassette/34)</b> | m³                    | 217,34                  |
| Nr. 22<br>18.A02.E23.<br>005mod    | Realizzazione di scogliera costituita da massi di pietra naturale con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese, di volume comunque non inferiore a m³ 0,13 e di peso superiore a kg 350, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (quarantasei/96)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m³                    | 46,96                   |
| Nr. 23<br>18.A02.E23.<br>005mod1   | Realizzazione di scogliera costituita da massi di pietra naturale con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese, di volume comunque non inferiore a m³ 0,13 e di peso superiore a kg 350, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria.<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (quarantasei/96)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m³                    | 46,96                   |
| Nr. 24<br>18.P05.A70.<br>005       | Fornitura di elementi drenanti ad alta prestazioni idraulico-meccaniche (elevate capacità di emungimento e resistenza a schiacciamento) tubolari spiraliformi o a gabbia, con anima in acciaio armonico zincato, rivestiti in geotessile non tessuto rinforzato da georete in fibra sintetica con fondo impermeabilizzato da geomembrana in LDPE armato diametro della condotta o luce di passaggio mm 250 Rigidità minima RG al 5% KN/m² 1,80<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (quarantacinque/78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m                     | 45,78                   |
| Nr. 25<br>AP1                      | Ricoprimento con terreno di scotico<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (uno/64)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                    | 1,64                    |
| Nr. 26<br>AP2                      | Formazione di canaletta superficiale taglio acqua in senso trasversale alla pista eseguita mediante escavatore meccanico dopo la sistemazione della pista di forma semicircolare avente diametro di cm 60, profondità cm. 30 senza rivestimento di fondo, ma con superficie tale da poter essere idroseminata, (idrosemina compensata a parte)<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (due/99)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m                     | 2,99                    |
| Nr. 27<br>AP3                      | Formazione di canaletta longitudinale per lo smaltimento delle acque avente sezione minima pari a 0,22 mq rivestito sul fondo e sulle scarpe in pietrame. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la fornitura e la posa in opera del pietrame disposto ed assestato fino ad eliminare i vuoti, compreso il raccordo con il terreno vegetale, a realizzare una sagoma trapezia di dimensioni medie 0,30 x 0,80, alta m 0,40.<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (quarantasei/91)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m                     | 46,91                   |
| Nr. 28                             | Formazione di canaletta trasversale per lo smaltimento delle acque avente sezione minima pari a 0,14 mq rivestito sul fondo e sulle scarpe in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |

[illegible]

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                    | <b>overflow (SpCap 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                         |
| Nr. 31<br>01.04.0010               | Installatore V categoria, ex operaio specializzato superiore<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trenta/59)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h                     | 30,59                   |
| Nr. 32<br>01.A02.A50.<br>005       | Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (duecentototre/56)</b>                                                                                                                                       | m³                    | 203,56                  |
| Nr. 33<br>01.A02.B85.<br>005       | Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (due/09)</b>                                                      | kg                    | 2,09                    |
| Nr. 34<br>01.A04.E00.<br>005       | Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (otto/57)</b>                                                                                                                                                                                                 | m³                    | 8,57                    |
| Nr. 35<br>01.A04.F00.<br>015       | Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (uno/52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg                    | 1,52                    |
| Nr. 36<br>01.A04.H10.<br>005       | Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trentauno/54)</b>                                                                                                                                   | m²                    | 31,54                   |
| Nr. 37<br>01.A17.B00<br>005        | Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio in larice d'America, dello spessore di mm 30<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centoventiotto/00)</b>                                                       | m²                    | 128,00                  |
| Nr. 38<br>01.A17.C00<br>005        | Portoni e portoncini a pannelli pieni od a vetri ad uno o più battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chianbrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio (escluso i vetri) in larice d'America, dello spessore di mm 30<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trecentotrentasei/00)</b> | m²                    | 336,00                  |
| Nr. 39<br>01.P12.M35.<br>010       | Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (due/24)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²                    | 2,24                    |
| Nr. 40<br>06.A37.A.01.<br>A<br>010 | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI MANOVRA E PROTEZIONE SU QUADRI M.T. p.o.int. manovra-sezion. 12-24 kV scorrim. rettil.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosessantadue/05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad                   | 162,05                  |
| Nr. 41<br>06.A37.A.01.<br>A<br>020 | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI MANOVRA E PROTEZIONE SU QUADRI M.T. p.o. int. di manovra-sezionatore 24 kV rotativo<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosessantadue/05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   | 162,05                  |
| Nr. 42<br>06.A37.A.01.<br>B<br>020 | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI MANOVRA E PROTEZIONE SU QUADRI M.T. p.o. sezionatore di terra 12-24 kV<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosette/59)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad                   | 107,59                  |
| Nr. 43<br>06.A37.A.01.             | idem c.s. ...M.T. p.o. int. sf6 12-24 kV in esecuzione fissa<br>SpCap 1 - overflow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                       | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| C<br>015                           | Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (duecentosedici/07)</b>                                                                                                                                                            | cad                   | 216,07                  |
| Nr. 44<br>06.A37.A.02.<br>A<br>015 | POSA IN OPERA DI ACCESSORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. p.o. gruppo derivatori cap./res. c/cassetta p.t.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosette/59)</b>                            | cad                   | 107,59                  |
| Nr. 45<br>06.A37.A.02.<br>A<br>025 | POSA IN OPERA DI ACCESSORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. p.o. bobina di apertura su int. vor/sf6<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantatre/80)</b>                                   | cad                   | 53,80                   |
| Nr. 46<br>06.A37.A.02.<br>A<br>045 | POSA IN OPERA DI ACCESSORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. p.o. blocco a chiave<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (ventisei/90)</b>                                                          | cad                   | 26,90                   |
| Nr. 47<br>06.A37.A.03.<br>A<br>010 | POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI MISURA SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. p.o. trasformatore di tensione 12-24 kV<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantatre/80)</b>                     | cad                   | 53,80                   |
| Nr. 48<br>06.A37.A.03.<br>A<br>015 | idem c.s. ...trasformatore di corrente 12-24 kV<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantatre/80)</b>                                                                                     | cad                   | 53,80                   |
| Nr. 49<br>06.A37.B.01.<br>A<br>020 | POSA IN OPERA DI SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. p.o. scomp.esec.prot. arr./part.con int.es.fissa<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (duecentosedici/07)</b>                                     | cad                   | 216,07                  |
| Nr. 50<br>06.A37.B.01.<br>A<br>035 | idem c.s. ...p.o. scomp.esec.prot. arrivo e sezionamento<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosessantadue/05)</b>                                                                        | cad                   | 162,05                  |
| Nr. 51<br>06.A39.B.01.<br>D<br>025 | Interruttori automatici modulari F.O. di MT 15 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trentanove/46)</b>                                                         | cad                   | 39,46                   |
| Nr. 52<br>06.A39.B.01.<br>D<br>070 | idem c.s. ...C - 4P - da 10 a 32 A<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (settantacinque/67)</b>                                                                                                | cad                   | 75,67                   |
| Nr. 53<br>06.A39.B.02.<br>A<br>010 | Differenziali modulari F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cI.AC - 30 mA<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (quaranta/26)</b>                                                                      | cad                   | 40,26                   |
| Nr. 54<br>06.A39.B.02.<br>A<br>075 | Differenziali modulari F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cI.AC - 300/500 mA<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantacinque/51)</b>                                                          | cad                   | 55,51                   |
| Nr. 55<br>06.A39.E.01.<br>C<br>070 | Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico F.O. di interr magn.term.scatt. 36 kA (N) - 4P - da 200 a 250 A<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquecentosettantacinque/53)</b> | cad                   | 575,53                  |
| Nr. 56<br>06.A39.E.03.<br>A<br>010 | Differenziali per interruttori scatolati F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 250A 4P<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trecentocinquantanove/16)</b>                                    | cad                   | 359,16                  |
| Nr. 57<br>06.A40.A.01.<br>B<br>025 | Centralino da parete IP 40 senza portella F.O. di da parete IP40 con portella 36 moduli<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (quarantasei/31)</b>                                              | cad                   | 46,31                   |
| Nr. 58<br>06.A43.A.01.<br>A<br>010 | POSA IN OPERA DI CAVI M.T. posa di cavo mt non armato 1p fino a 35 mm²<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (quattro/36)</b>                                                                   | m                     | 4,36                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 59<br>06.A43.A.01.<br>B<br>010 | POSA IN OPERA DI CAVI M.T. formazione di testata 1p per cavo m.t.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantaotto/10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad                   | 58,10                   |
| Nr. 60<br>06.A44.B.01.<br>A<br>005 | F.O. Impianto per punto luce interrotto. Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantauno/39)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   | 51,39                   |
| Nr. 61<br>06.A44.B.06.<br>A<br>005 | F.O. impianto alimentazione lampade di sicurezza Impianto in tubo PVC a vista punto luce per lampada di emergenza con linea bus<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (ventidue/01)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   | 22,01                   |
| Nr. 62<br>06.A44.C.01.<br>A<br>005 | F.O. impianto prese civili di qualunque tipo Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantacinque/08)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cad                   | 55,08                   |
| Nr. 63<br>06.A46.A.01.<br>A<br>018 | Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 2x36 W<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (ventisei/24)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cad                   | 26,24                   |
| Nr. 64<br>06.A47.B.01.<br>A<br>010 | POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI p.o. di lampade fluorescenti<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (zero/95)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cad                   | 0,95                    |
| Nr. 65<br>06.A47.C.01.<br>A<br>010 | POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI posa in opera di lampade per proiettori<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (uno/94)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 1,94                    |
| Nr. 66<br>06.A48.B.01.<br>A<br>010 | POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE, TONDI E PIATTINE IN APPOSITO SCAVO INTERRATO, ESCLUSO LO SCAVO ED IL REINTERRO. p.o. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (uno/94)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m                     | 1,94                    |
| Nr. 67<br>06.A48.C.01.<br>A<br>015 | POSA IN OPERA DI PUNTAZZE E PIASTRE DI TERRA ENTRO APPOSITI POZZETTI ISPEZIONABILI. p.o. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (otto/71)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 8,71                    |
| Nr. 68<br>06.A48.C.01.<br>B<br>010 | idem c.s. ...ISPEZIONABILI. p.o. piastra messa a terra fino 1000x1000x3 mm<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (ventiuno/83)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 21,83                   |
| Nr. 69<br>06.P37.A.02.<br>B<br>010 | Interruttori m.t. in sf6. caratteristiche elettriche: tensioni nominali 12, 24, 36 kV; correnti nominali 630-3000 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (seimilaseicentoottantasei/16)</b>                                                                                                                                                                                                                                   | cad                   | 6'686,16                |
| Nr. 70<br>06.P37.A.02.<br>D<br>045 | idem c.s. ...per interno. bobiNa di apertura con contatto<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (settantadue/90)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad                   | 72,90                   |
| Nr. 71<br>06.P37.B.01.<br>C<br>010 | Interruttori m.t. di manovra-sezionatori a scorrimento rettilineo in esecuzione da quadrov n. 12 - 24 kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di interruzione da 400 A 630 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Comando manuale ad accumulo di energia segregazione metallica; sezionatore terra inf.; telaio portafusibili dispositivo apertura per scatto fusibili coltelli di terra superiori con interblocco<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centocinquantanove/12)</b> | cad                   | 159,12                  |
| Nr. 72<br>06.P37.B.02.<br>B<br>010 | Interruttori m.t. di manovra-sezionatori scorrimento rettilineo in esecuzione da quadro V n. 12 - 24kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di interruzione da 400 A 630 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Comando manuale ad accumulo di energia. Segregazione metallica sez. manovra vn=24 kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 400 A<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                           |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                    | <b>euro (novecentoquarantasette/44)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad                   | 947,44                  |
| Nr. 73<br>06.P37.B.03.<br>A<br>015 | Interruttori m.t. di manovra-sezionatori rotativv n.24 kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di interruzione da 400 a 630 a; poli 3; eseguz. fissa per interno su telaio a cassetto. comando manuale ad accumulo di energia. segregazione metallica; sez. manovra vn=24 kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 630 A<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                       |                       |                         |
|                                    | <b>euro (millesettecentoventiotto/48)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   | 1'728,48                |
| Nr. 74<br>06.P37.B.03.<br>B<br>025 | idem c.s. ...segregazione metallica; sez. terra completo di aste di rinvio<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |
|                                    | <b>euro (centocinquantanove/12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad                   | 159,12                  |
| Nr. 75<br>06.P37.B.03.<br>B<br>030 | idem c.s. ...segregazione metallica; gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
|                                    | <b>euro (duecentoventiquattro/64)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad                   | 224,64                  |
| Nr. 76<br>06.P37.B.03.<br>B<br>035 | idem c.s. ...segregazione metallica; blocco a chiave<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
|                                    | <b>euro (trentadue/03)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad                   | 32,03                   |
| Nr. 77<br>06.P37.C.01.<br>B<br>015 | Sezionatori m.t. rotativi V n. 24 kV; i n. 400 - 800; i brev. 12.5 - 20 kA; poli 3; eseguz. fissa per interno su telaio a cassetto comando manuale diretto. Segregazione metallica. sez. terra completo di aste di rinvio<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                    |                       |                         |
|                                    | <b>euro (centocinquantanove/12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad                   | 159,12                  |
| Nr. 78<br>06.P37.C.01.<br>B<br>020 | idem c.s. ...Segregazione metallica. gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
|                                    | <b>euro (duecentoventiquattro/64)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad                   | 224,64                  |
| Nr. 79<br>06.P37.C.01.<br>B<br>025 | idem c.s. ...Segregazione metallica. blocco a chiave<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
|                                    | <b>euro (trentadue/03)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad                   | 32,03                   |
| Nr. 80<br>06.P37.C.02.<br>D<br>030 | Sezionatori m.t. a cerniera caratteristiche elettriche: tensioni nominali 12, 24, 36 kV; correnti nominali 400 - 1500 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Montaggio a parete comando di sgancio tramite fioretto. blocco meccanico a chiave<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                             |                       |                         |
|                                    | <b>euro (centodieci/24)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad                   | 110,24                  |
| Nr. 81<br>06.P37.E.01.<br>B<br>020 | Trasformatori di tensione m.t. in resina caratteristiche elettriche: tensioni nom. di isolamento 12 - 24 - 36 kV esenti scariche parziali frequenza 50 Hz 1 avvolg.primario - 1 avvolg. secondario esecuzione per interno trasf. tens. mt, 15000/100 V, 50 va, cl.0.5<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                        |                       |                         |
|                                    | <b>euro (settecentoventiotto/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 728,00                  |
| Nr. 82<br>06.P37.E.02.<br>E<br>025 | Trasformatori di corrente m.t. in resina caratteristiche elettriche: tensioni nominali di isolamento 12 - 24 - 36 kV correnti nominali primarie 50 - 2500 A corrente nominale secondaria 5 A frequenza 50 Hz corrente nominale termica i ter.8 - 40 A 1 avvolg. primario - 1 avvolg. secondario prestazione 20 va cl. 0.5 o 10 va 5p10 esecuzione per interno trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.=12.5 kA<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna> |                       |                         |
|                                    | <b>euro (settecentocinquantacinque/04)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad                   | 755,04                  |
| Nr. 83<br>06.P37.E.03.<br>A<br>010 | Apparecchiature ausiliarie per il comando, controllo delle apparecchiature principali montate su quadri m.t. descritte nei precedenti subarticoli a/p comprensive di fornitura e montaggio relè di max. corr. III a tempo indip. (50-51)<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                     |                       |                         |
|                                    | <b>euro (millecentocinque/52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad                   | 1'105,52                |
| Nr. 84<br>06.P37.E.03.<br>A<br>015 | idem c.s. ...montaggio relè omopolare di terra (51n)<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
|                                    | <b>euro (settecentodue/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cad                   | 702,00                  |
| Nr. 85<br>06.P37.F.01.<br>C<br>015 | Quadri m.t. in esecuzione blindata o protetta scomparti predisposti per accettare componenti normalizzati di m.t. scomparti tipo divisi in celle segregate (sbarre interruttori, linea, strumenti, morsettiere). Completi di blocchi di manovra, segnalazioni meccaniche, sbarre, isolatori portanti, etc. tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A scomparto mt 24 kV arr. o part. con interr.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>   |                       |                         |
|                                    | <b>euro (millesettecentoottantasette/76)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad                   | 1'787,76                |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 86<br>06.P37.F.01.<br>G<br>015 | idem c.s. ...400 A qmt 24 kV arrivo e sezionamento<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (milleseicentosettantacinque/44)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 1'675,44                |
| Nr. 87<br>06.P43.A.04.<br>A<br>040 | ACCESSORI PER CAVI M.T. giunzione 1p resina in. v.n.20 kV, s. 25/ 95 mm²<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosessantatre/61)</b>                                                                                                                                                                                                                         | cad                   | 163,61                  |
| Nr. 88<br>06.P46.A.02.<br>C<br>030 | PLAFONIERE SPORGENTI CON COPPA PER LAMPADE FLUORESCENTI; FISSAGGIO A SOFFITTO O A PARETE; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x36 W<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (sessantadue/61)</b> | cad                   | 62,61                   |
| Nr. 89<br>06.P46.C.01.<br>B<br>020 | PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; PORTATILI E FISSE. plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (settantaotto/73)</b>                                                                                                                                         | cad                   | 78,73                   |
| Nr. 90<br>06.P46.D.03.<br>A<br>010 | PROIETTORI PER ESTERNO proiettore IP-55 per lamp. alogena 150-500 W<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (ventisette/87)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 27,87                   |
| Nr. 91<br>06.P47.B.01.<br>E<br>045 | LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA STARTER A 3 O 5 BANDE LUMINOSE. lampada fluorescente 36 W, 3000 lm, g 13<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (due/18)</b>                                                                                                                                                        | cad                   | 2,18                    |
| Nr. 92<br>06.P47.E.02.<br>A<br>015 | LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A DUE ATTACCHI lampada hqi 150 W, 11250 lm, attacco r7s<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (settantadue/18)</b>                                                                                                                                                                                                                 | cad                   | 72,18                   |
| Nr. 93<br>06.P48.A.01.<br>A<br>015 | CORDE DI RAME, D'ACCIAIO RAMATO E D'ACCIAIO ZINCATO corda di rame da 35 mm²<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (zero/96)</b>                                                                                                                                                                                                                                  | m                     | 0,96                    |
| Nr. 94<br>06.P48.A.04.<br>A<br>065 | MORSETTI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI: GIUNZIONI, DERIVAZIONI, INCROCI, TERMINALI E MORSETTI DI SEZIONAMENTO deriv. universale in rame<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (quattro/98)</b>                                                                                                                                                                 | cad                   | 4,98                    |
| Nr. 95<br>06.P48.B.01.<br>A<br>015 | PUNTAZZE IN ACCIAIO DOLCE ZINCATO A CROCE ED A TUBO. PIASTRE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO ZINCATO puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (nove/88)</b>                                                                                                                                                                         | cad                   | 9,88                    |
| Nr. 96<br>06.P48.B.01.<br>D<br>010 | idem c.s. ...ACCIAIO ZINCATO piastra di messa a terra 500 x 500 x 3 mm<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trentatre/28)</b>                                                                                                                                                                                                                                  | cad                   | 33,28                   |
| Nr. 97<br>07.A01.A 04<br>015       | Varie Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (diciotto/07)</b>                                                                                            | m³                    | 18,07                   |
| Nr. 98<br>18.A02.A13.<br>005       | Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.<br>...<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (zero/20)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | m²                    | 0,20                    |
| Nr. 99<br>NP_01                    | Getto in opera di calcestruzzo cementizio con elicottero in strutture armate.<br>Trasporto di 800kg ogni viaggio, corrispondente a 5 minuti (andata e ritorno).<br>SpCap 1 - overflow                                                                                                                                                                                            |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                  | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                      | Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (ventinove/83)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €/min                 | 29,83                   |
| Nr. 100<br>NP_02                     | Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo terra inclinato 2/1 (65°) H=0.73 m con tirante 4 m<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosettantaquattro/03)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | m2                    | 174,03                  |
| Nr. 101<br>NP_03                     | idem c.s. ...con tirante 5 m<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centoottantatre/96)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                    | 183,96                  |
| Nr. 102<br>NP_04                     | Fornitura e posa in opera di stazione tipo motrice-tenditrice.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centoquarantaquattromilacentoottantaotto/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | a corpo               | 144'188,00              |
| Nr. 103<br>NP_05                     | Fornitura e posa in opera di stazione di rinvio fissa.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantasettemilacentosettantaotto/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a corpo               | 57'178,00               |
| Nr. 104<br>NP_06                     | Fornitura e posa di 23 sostegni di linea e 2 stazioni in curva.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquecentosettantaseimiladuecentosettantaotto/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | a corpo               | 576'278,00              |
| Nr. 105<br>NP_07                     | Fornitura e posa di traini monoposto<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centocinquantacinquemilaquattrocentoottantaquattro/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a corpo               | 155'484,00              |
| Nr. 106<br>NP_08                     | Fornitura e posa della fune traente in acciaio zincato.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (settantaquattromilaquaranta/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a corpo               | 74'040,00               |
| Nr. 107<br>NP_09                     | Fornitura e posa dell'apparecchiatura elettrica per l'impianto quali cavi, quadri ecc.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centotrentacinquemilasettecentoquaranta/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | a corpo               | 135'740,00              |
| Nr. 108<br>NP_10                     | Fornitura e posa di kit per ricambi.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trentamilaottocentocinquanta/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a corpo               | 30'850,00               |
|                                      | <b>overflow (Cap 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                         |
| Nr. 109<br>01.A21.G60.<br>005<br>mod | Posa in opera di tubo dreno per drenaggio<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (cinque/62)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                     | 5,62                    |
| Nr. 110<br>01.P27.D85.<br>010        | Compost di elevata qualita' proveniente dal trattamento di rifiuti, selezionati alla fonte, ad elevata matrice organica (rifiuti verdi, fanghi urbani ed industriali di buona qualita' miscelati con scarti legnosi, rifiuti mercatali, rifiuti organici di mense e ristoranti, frazione or- ganica delle utenze domestiche) In sacchi da l 50<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (quattro/87)</b>                                  | q                     | 4,87                    |
| Nr. 111<br>08.P01.E 38<br>045        | Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 2 kN/m <sup>2</sup> - SDR 51 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 DE 630<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (ottantanove/57)</b>                                                                                                                                                                                          | m                     | 89,57                   |
| Nr. 112<br>08.P01.E 38<br>055        | idem c.s. ...6 DE 800<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (centocinquantaotto/88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m                     | 158,88                  |
| Nr. 113<br>18.A01.B07.<br>005        | Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m <sup>3</sup> 1,00 compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA           | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                               | delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'Impresa: sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (sette/49)</b>                                                                                                                                                                                                                    | m³                    | 7,49                    |
| Nr. 114<br>18.A01.F03.<br>005 | Fornitura e posa in opera di gabbionate a scatola metallica con maglia a doppia torsione, in filo di ferro a doppia zincatura, per qualsiasi tipo di maglia e di filo, che sarà ordinato dalla Direzione Lavori, compreso il filo per le legature e le tirantature e le legature fra i vari elementi (al kg di gabbione escluso il filo delle legature e tirantature che intendonsi compensate nel prezzo)<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (due/15)</b>                                                                                                                                                                                                                             | Kg                    | 2,15                    |
| Nr. 115<br>18.A01.F04.<br>005 | Riempimento manuale o parzialmente meccanico di gabbioni con pietrame e ciottolame a secco, accuratamente scagliato per la chiusura dei vani, compresa la fornitura del materiale e ogni altro onere compreso, misurato in base alle dimensioni teoriche dei gabbioni fuori opera: con pietrame<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (sessantasette/73)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m³                    | 67,73                   |
| Nr. 116<br>18.A02.B03.<br>015 | Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici superiori a m² 3.000<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (uno/07)</b> | m²                    | 1,07                    |
| Nr. 117<br>18.A02.C01.<br>005 | Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (due/57)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m²                    | 2,57                    |
| Nr. 118<br>18.P05.A35.<br>005 | Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (uno/59)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m²                    | 1,59                    |
| Nr. 119<br>18.P05.A45.<br>030 | Tubo corrugato flessibile a doppia parete in PEAD/PVC forato per drenaggio, rivestito esternamente con geotessile non tessuto, in rotoli diametro mm 200<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (otto/08)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m                     | 8,08                    |
| Nr. 120<br>18.P08.B05.0<br>05 | MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in zone di difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (quarantasette/47)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h                     | 47,47                   |
| Nr. 121<br>25.A16.A25.<br>005 | GEOCOMPOSITO IN GEOGRIGLIA E DOPPIO GEOTESSILE PESO > G/m² 500. Fornitura e posa in opera di geostuoia composta da georete in polietilene ad alta densita' contenuta tra due teli di geotessile leggero, accoppiati alla georete per termosaldatura; la geostuoia avra' elevata capacita' drenante per la realizzazione di un sistema filtro-dreno-protezione del rilevato di peso non inferiore a 500 grammi/m² e spessore non inferiore a mm 3,5; data in opera, comprese sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per almeno 25 cm ed ogni altro onere e magistero.(Per la sicurezza EURO 0,585)<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (dodici/15)</b>                         | m²                    | 12,15                   |
|                               | Data, 22/05/2020<br><br><b>Il Tecnico</b><br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCIOVIA "COLLE DELLE LANCE"

**COMMITTENTE:** Comune di Usseglio

Data, 22/05/2020

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA              | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                  | <b>&lt;nessuna&gt; (SpCap 0)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
| Nr. 1<br>01.A01.A05.<br>010      | Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (quattro/92)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m³                    | 4,92                    |
| Nr. 2<br>01.A01.A10.<br>010      | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (tre/82)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m³                    | 3,82                    |
| Nr. 3<br>01.A01.B87.<br>020      | Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (sette/88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m³                    | 7,88                    |
| Nr. 4<br>01.A04.B20.<br>005      | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (novantanove/16)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m³                    | 99,16                   |
| Nr. 5<br>01.A04.C03.<br>010      | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (otto/17)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m³                    | 8,17                    |
| Nr. 6<br>01.A10.A10.<br>005      | Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (venti/63)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²                    | 20,63                   |
| Nr. 7<br>01.A17.A10.<br>010      | Legnami in travi grossolanamente riquadrati,dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In larice rosso nostrale<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (milletrentacinque/04)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m³                    | 1'035,04                |
| Nr. 8<br>01.P13.F00.0<br>05      | Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In lamiera di ferro zincato<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (uno/79)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg                    | 1,79                    |
| Nr. 9<br>01.P18.A60.<br>060      | Pietra di luserna (spessore costante) In masselli<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (tremilaseicentoventitre/11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m³                    | 3'623,11                |
| Nr. 10<br>01.P24.A35.<br>010     | Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo dieffettivo impiego Oltre 75 - fino a 150 HP<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (sessantauno/62)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h                     | 61,62                   |
| Nr. 11<br>02.P02.A06.<br>010.010 | Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione minima di m 50) eseguite con l'impiego di idonee attrezzature a percussione o a rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, normalmente scavabili senza l'utilizzo di scalpello o fresa, compreso l'attraversamento di murature o calcestruzzi di fondazione, nonchè ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale rivestimento con boiacca dei fori, fino ad un massimo di due volte il volume teorico di perforazione, la fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione controllata di boiacca fluida di calcestruzzo Rck 20 - S5: esecuzione con tubo in acciaio del diametro da mm 90 a mm 120 e dello spessore di mm 10<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (sessantasette/95)</b> | m                     | 67,95                   |
| Nr. 12<br>02.P02.A06.<br>010.020 | idem c.s. ...da mm 130 a mm 160 e dello spessore di mm 8<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (settantasette/47)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                     | 77,47                   |
| Nr. 13<br>02.P02.A06.<br>010.030 | idem c.s. ...da mm 180 a mm 200 e dello spessore di mm 10<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosei/07)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m                     | 106,07                  |
| Nr. 14<br>02.P02.A09.<br>010.010 | Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione, con malta bastarda, eseguita con: mattoni pieni<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (trecentonovantacinque/21)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m³                    | 395,21                  |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 15<br>02.P02.A11.<br>150.010   | Fornitura e posa di lastre in pietra di Luserna forma irregolare (lose) dello spessore da cm 4 a cm 6 a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (centonove/34)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²                    | 109,34                  |
| Nr. 16<br>06.A41.A.02.<br>D<br>025 | Tubo in pvc flessibile F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinque/52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m                     | 5,52                    |
| Nr. 17<br>06.A43.A.01.<br>A<br>015 | POSA IN OPERA DI CAVI M.T. posa di cavo mt non armato 1p da 50 a 95 mm²<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (sei/54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m                     | 6,54                    |
| Nr. 18<br>06.A43.B.05.<br>D<br>035 | F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. Per conduttori fino a 25 mmq è compresa la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 25<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (diciannove/51)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m                     | 19,51                   |
| Nr. 19<br>06.A43.F.02.<br>L<br>010 | Morsetti e giunzioni F.O. di Terminali termorestringenti multipolari da 25 a 50 mmq<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (trentatre/01)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad                   | 33,01                   |
| Nr. 20<br>06.P43.A.02.<br>A<br>016 | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, U0/U = 12/20 KV (EX GRADO DI ISOLAMENTO 32); ISOLANTE IN GOMMA ETILENPROPYLENICA; GUAINA IN resina ; CONDUTTORE IN CORDA DI RAME STAGNATO CONFORMI NORME CEI 20/13 cavo 20 kV rg5h1r/32, sezione 1 x 95 mm²<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (diciotto/97)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m                     | 18,97                   |
| Nr. 21<br>07.A01.A20.<br>030       | Sovrapprezzo per qualsiasi tipo di scavo, per presenza di roccia per la cui demolizione sia necessario l'impiego di demolitore esplosivo; compresi il costo dell'esplosivo e della mina, il nolo di idonea attrezzatura per la perforazione, il trasporto, montaggio e smontaggio della stessa, il posizionamento e successivi riposizionamenti, il tempo di attesa, la realizzazione della mina con esplosivo in polvere e detonatore, il brillamento della mina, il successivo utilizzo di martello demolitore montato su idoneo escavatore, l'estrazione del materiale ed il suo deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D.L. ad una distanza massima di 300 m; compreso e compensate nel prezzo le eventuali opere di protezione; il tutto eseguito da personale provvisto delle necessarie abilitazioni ed autorizzazioni di legge; compreso ogni altro eventuale onere per l'opera finita a regola d'arte<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (duecentodiciassette/34)</b> | m³                    | 217,34                  |
| Nr. 22<br>18.A02.E23.<br>005mod    | Realizzazione di scogliera costituita da massi di pietra naturale con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese, di volume comunque non inferiore a m³ 0,13 e di peso superiore a kg 350, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (quarantasei/96)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m³                    | 46,96                   |
| Nr. 23<br>18.A02.E23.<br>005mod1   | Realizzazione di scogliera costituita da massi di pietra naturale con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese, di volume comunque non inferiore a m³ 0,13 e di peso superiore a kg 350, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria.<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (quarantasei/96)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m³                    | 46,96                   |
| Nr. 24<br>18.P05.A70.<br>005       | Fornitura di elementi drenanti ad alta prestazioni idraulico-meccaniche (elevate capacità di emungimento e resistenza a schiacciamento) tubolari spiraliformi o a gabbia, con anima in acciaio armonico zincato, rivestiti in geotessile non tessuto rinforzato da georete in fibra sintetica con fondo impermeabilizzato da geomembrana in LDPE armato diametro della condotta o luce di passaggio mm 250 Rigidità minima RG al 5% KN/m² 1,80<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (quarantacinque/78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m                     | 45,78                   |
| Nr. 25<br>AP1                      | Ricoprimento con terreno di scotico<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (uno/64)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                    | 1,64                    |
| Nr. 26<br>AP2                      | Formazione di canaletta superficiale taglio acqua in senso trasversale alla pista eseguita mediante escavatore meccanico dopo la sistemazione della pista di forma semicircolare avente diametro di cm 60, profondità cm. 30 senza rivestimento di fondo, ma con superficie tale da poter essere idroseminata, (idrosemina compensata a parte)<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (due/99)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m                     | 2,99                    |
| Nr. 27<br>AP3                      | Formazione di canaletta longitudinale per lo smaltimento delle acque avente sezione minima pari a 0,22 mq rivestito sul fondo e sulle scarpe in pietrame. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la fornitura e la posa in opera del pietrame disposto ed assestato fino ad eliminare i vuoti, compreso il raccordo con il terreno vegetale, a realizzare una sagoma trapezia di dimensioni medie 0,30 x 0,80, alta m 0,40.<br>SpCap 0 - <nessuna><br><b>euro (quarantasei/91)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m                     | 46,91                   |
| Nr. 28                             | Formazione di canaletta trasversale per lo smaltimento delle acque avente sezione minima pari a 0,14 mq rivestito sul fondo e sulle scarpe in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |

[illegible]

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                    | <b>overflow (SpCap 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                         |
| Nr. 31<br>01.04.0010               | Installatore V categoria, ex operaio specializzato superiore<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trenta/59)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h                     | 30,59                   |
| Nr. 32<br>01.A02.A50.<br>005       | Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (duecentotré/56)</b>                                                                                                                                         | m³                    | 203,56                  |
| Nr. 33<br>01.A02.B85.<br>005       | Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (due/09)</b>                                                      | kg                    | 2,09                    |
| Nr. 34<br>01.A04.E00.<br>005       | Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (otto/57)</b>                                                                                                                                                                                                 | m³                    | 8,57                    |
| Nr. 35<br>01.A04.F00.<br>015       | Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e Fe B 44 K<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (uno/52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg                    | 1,52                    |
| Nr. 36<br>01.A04.H10.<br>005       | Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trentauno/54)</b>                                                                                                                                   | m²                    | 31,54                   |
| Nr. 37<br>01.A17.B00<br>005        | Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate, di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, adeguato telarone (minimo di cm 6x8) compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio in larice d'America, dello spessore di mm 30<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centoventiotto/00)</b>                                                       | m²                    | 128,00                  |
| Nr. 38<br>01.A17.C00<br>005        | Portoni e portoncini a pannelli pieni od a vetri ad uno o più battenti, lavorati secondo disegno della direzione lavori, comprese chianbrane, ferramenta, robuste cerniere in bronzo, serratura a blocchetto cilindrico tipo Yale con trechiavi, maniglie e pomi in bronzo, saliscendi incastrati e l'applicazione di una mano d'olio (escluso i vetri) in larice d'America, dello spessore di mm 30<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trecentotrentasei/00)</b> | m²                    | 336,00                  |
| Nr. 39<br>01.P12.M35.<br>010       | Rete elettrosaldata in acciaio per ripartizione carichi nei sottofondi e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm 10x10<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (due/24)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m²                    | 2,24                    |
| Nr. 40<br>06.A37.A.01.<br>A<br>010 | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI MANOVRA E PROTEZIONE SU QUADRI M.T. p.o.int. manovra-sezion. 12-24 kV scorrim. rettil.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosessantadue/05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad                   | 162,05                  |
| Nr. 41<br>06.A37.A.01.<br>A<br>020 | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI MANOVRA E PROTEZIONE SU QUADRI M.T. p.o. int. di manovra-sezionatore 24 kV rotativo<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosessantadue/05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   | 162,05                  |
| Nr. 42<br>06.A37.A.01.<br>B<br>020 | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI MANOVRA E PROTEZIONE SU QUADRI M.T. p.o. sezionatore di terra 12-24 kV<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosette/59)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad                   | 107,59                  |
| Nr. 43<br>06.A37.A.01.             | idem c.s. ...M.T. p.o. int. sf6 12-24 kV in esecuzione fissa<br>SpCap 1 - overflow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                       | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| C<br>015                           | Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (duecentosedici/07)</b>                                                                                                                                                            | cad                   | 216,07                  |
| Nr. 44<br>06.A37.A.02.<br>A<br>015 | POSA IN OPERA DI ACCESSORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. p.o. gruppo derivatori cap./res. c/cassetta p.t.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosette/59)</b>                            | cad                   | 107,59                  |
| Nr. 45<br>06.A37.A.02.<br>A<br>025 | POSA IN OPERA DI ACCESSORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. p.o. bobina di apertura su int. vor/sf6<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantatre/80)</b>                                   | cad                   | 53,80                   |
| Nr. 46<br>06.A37.A.02.<br>A<br>045 | POSA IN OPERA DI ACCESSORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. p.o. blocco a chiave<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (ventisei/90)</b>                                                          | cad                   | 26,90                   |
| Nr. 47<br>06.A37.A.03.<br>A<br>010 | POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI MISURA SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. p.o. trasformatore di tensione 12-24 kV<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantatre/80)</b>                     | cad                   | 53,80                   |
| Nr. 48<br>06.A37.A.03.<br>A<br>015 | idem c.s. ...trasformatore di corrente 12-24 kV<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantatre/80)</b>                                                                                     | cad                   | 53,80                   |
| Nr. 49<br>06.A37.B.01.<br>A<br>020 | POSA IN OPERA DI SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. p.o. scomp.esec.prot. arr./part.con int.es.fissa<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (duecentosedici/07)</b>                                     | cad                   | 216,07                  |
| Nr. 50<br>06.A37.B.01.<br>A<br>035 | idem c.s. ...p.o. scomp.esec.prot. arrivo e sezionamento<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosessantadue/05)</b>                                                                        | cad                   | 162,05                  |
| Nr. 51<br>06.A39.B.01.<br>D<br>025 | Interruttori automatici modulari F.O. di MT 15 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trentanove/46)</b>                                                         | cad                   | 39,46                   |
| Nr. 52<br>06.A39.B.01.<br>D<br>070 | idem c.s. ...C - 4P - da 10 a 32 A<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (settantacinque/67)</b>                                                                                                | cad                   | 75,67                   |
| Nr. 53<br>06.A39.B.02.<br>A<br>010 | Differenziali modulari F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cI.AC - 30 mA<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (quaranta/26)</b>                                                                      | cad                   | 40,26                   |
| Nr. 54<br>06.A39.B.02.<br>A<br>075 | Differenziali modulari F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cI.AC - 300/500 mA<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantacinque/51)</b>                                                          | cad                   | 55,51                   |
| Nr. 55<br>06.A39.E.01.<br>C<br>070 | Interruttore automatico con sganciatore magnetotermico F.O. di interr magn.term.scatt. 36 kA (N) - 4P - da 200 a 250 A<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquecentosettantacinque/53)</b> | cad                   | 575,53                  |
| Nr. 56<br>06.A39.E.03.<br>A<br>010 | Differenziali per interruttori scatolati F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 250A 4P<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trecentocinquantanove/16)</b>                                    | cad                   | 359,16                  |
| Nr. 57<br>06.A40.A.01.<br>B<br>025 | Centralino da parete IP 40 senza portella F.O. di da parete IP40 con portella 36 moduli<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (quarantasei/31)</b>                                              | cad                   | 46,31                   |
| Nr. 58<br>06.A43.A.01.<br>A<br>010 | POSA IN OPERA DI CAVI M.T. posa di cavo mt non armato 1p fino a 35 mm²<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (quattro/36)</b>                                                                   | m                     | 4,36                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 59<br>06.A43.A.01.<br>B<br>010 | POSA IN OPERA DI CAVI M.T. formazione di testata 1p per cavo m.t.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantaotto/10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad                   | 58,10                   |
| Nr. 60<br>06.A44.B.01.<br>A<br>005 | F.O. Impianto per punto luce interrotto. Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantauno/39)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   | 51,39                   |
| Nr. 61<br>06.A44.B.06.<br>A<br>005 | F.O. impianto alimentazione lampade di sicurezza Impianto in tubo PVC a vista punto luce per lampada di emergenza con linea bus<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (ventidue/01)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   | 22,01                   |
| Nr. 62<br>06.A44.C.01.<br>A<br>005 | F.O. impianto prese civili di qualunque tipo Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantacinque/08)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cad                   | 55,08                   |
| Nr. 63<br>06.A46.A.01.<br>A<br>018 | Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. p.o. corpo illuminante civile/ind. 2x36 W<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (ventisei/24)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cad                   | 26,24                   |
| Nr. 64<br>06.A47.B.01.<br>A<br>010 | POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI p.o. di lampade fluorescenti<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (zero/95)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cad                   | 0,95                    |
| Nr. 65<br>06.A47.C.01.<br>A<br>010 | POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI posa in opera di lampade per proiettori<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (uno/94)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 1,94                    |
| Nr. 66<br>06.A48.B.01.<br>A<br>010 | POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE, TONDI E PIATTINE IN APPOSITO SCAVO INTERRATO, ESCLUSO LO SCAVO ED IL REINTERRO. p.o. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (uno/94)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m                     | 1,94                    |
| Nr. 67<br>06.A48.C.01.<br>A<br>015 | POSA IN OPERA DI PUNTAZZE E PIASTRE DI TERRA ENTRO APPOSITI POZZETTI ISPEZIONABILI. p.o. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (otto/71)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 8,71                    |
| Nr. 68<br>06.A48.C.01.<br>B<br>010 | idem c.s. ...ISPEZIONABILI. p.o. piastra messa a terra fino 1000x1000x3 mm<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (ventiuno/83)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 21,83                   |
| Nr. 69<br>06.P37.A.02.<br>B<br>010 | Interruttori m.t. in sf6. caratteristiche elettriche: tensioni nominali 12, 24, 36 kV; correnti nominali 630-3000 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (seimilaseicentoottantasei/16)</b>                                                                                                                                                                                                                                   | cad                   | 6'686,16                |
| Nr. 70<br>06.P37.A.02.<br>D<br>045 | idem c.s. ...per interno. bobiNa di apertura con contatto<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (settantadue/90)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad                   | 72,90                   |
| Nr. 71<br>06.P37.B.01.<br>C<br>010 | Interruttori m.t. di manovra-sezionatori a scorrimento rettilineo in esecuzione da quadrov n. 12 - 24 kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di interruzione da 400 A 630 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Comando manuale ad accumulo di energia segregazione metallica; sezionatore terra inf.; telaio portafusibili dispositivo apertura per scatto fusibili coltelli di terra superiori con interblocco<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centocinquantanove/12)</b> | cad                   | 159,12                  |
| Nr. 72<br>06.P37.B.02.<br>B<br>010 | Interruttori m.t. di manovra-sezionatori scorrimento rettilineo in esecuzione da quadro V n. 12 - 24kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di interruzione da 400 A 630 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Comando manuale ad accumulo di energia. Segregazione metallica sez. manovra vn=24 kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 400 A<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                           |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                    | <b>euro (novecentoquarantasette/44)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad                   | 947,44                  |
| Nr. 73<br>06.P37.B.03.<br>A<br>015 | Interruttori m.t. di manovra-sezionatori rotativv n.24 kV; i n. 400 - 630; i brev. 12.5 kA potere di chiusura 31.5 kA; potere di interruzione da 400 a 630 a; poli 3; eseguz. fissa per interno su telaio a cassetto. comando manuale ad accumulo di energia. segregazione metallica; sez. manovra vn=24 kV, 3p, pc=31.5 kA, in= 630 A<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                       |                       |                         |
|                                    | <b>euro (millesettecentoventiotto/48)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   | 1'728,48                |
| Nr. 74<br>06.P37.B.03.<br>B<br>025 | idem c.s. ...segregazione metallica; sez. terra completo di aste di rinvio<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |
|                                    | <b>euro (centocinquantanove/12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad                   | 159,12                  |
| Nr. 75<br>06.P37.B.03.<br>B<br>030 | idem c.s. ...segregazione metallica; gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
|                                    | <b>euro (duecentoventiquattro/64)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad                   | 224,64                  |
| Nr. 76<br>06.P37.B.03.<br>B<br>035 | idem c.s. ...segregazione metallica; blocco a chiave<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
|                                    | <b>euro (trentadue/03)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad                   | 32,03                   |
| Nr. 77<br>06.P37.C.01.<br>B<br>015 | Sezionatori m.t. rotativi V n. 24 kV; i n. 400 - 800; i brev. 12.5 - 20 kA; poli 3; eseguz. fissa per interno su telaio a cassetto comando manuale diretto. Segregazione metallica. sez. terra completo di aste di rinvio<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                    |                       |                         |
|                                    | <b>euro (centocinquantanove/12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad                   | 159,12                  |
| Nr. 78<br>06.P37.C.01.<br>B<br>020 | idem c.s. ...Segregazione metallica. gruppo derivat. cap./res. con cass. lamp. segn.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
|                                    | <b>euro (duecentoventiquattro/64)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad                   | 224,64                  |
| Nr. 79<br>06.P37.C.01.<br>B<br>025 | idem c.s. ...Segregazione metallica. blocco a chiave<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
|                                    | <b>euro (trentadue/03)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad                   | 32,03                   |
| Nr. 80<br>06.P37.C.02.<br>D<br>030 | Sezionatori m.t. a cerniera caratteristiche elettriche: tensioni nominali 12, 24, 36 kV; correnti nominali 400 - 1500 A; poli 3; esecuzione fissa per interno. Montaggio a parete comando di sgancio tramite fioretto. blocco meccanico a chiave<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                             |                       |                         |
|                                    | <b>euro (centodieci/24)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad                   | 110,24                  |
| Nr. 81<br>06.P37.E.01.<br>B<br>020 | Trasformatori di tensione m.t. in resina caratteristiche elettriche: tensioni nom. di isolamento 12 - 24 - 36 kV esenti scariche parziali frequenza 50 Hz 1 avvolg.primario - 1 avvolg. secondario esecuzione per interno trasf. tens. mt, 15000/100 V, 50 va, cl.0.5<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                        |                       |                         |
|                                    | <b>euro (settecentoventiotto/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 728,00                  |
| Nr. 82<br>06.P37.E.02.<br>E<br>025 | Trasformatori di corrente m.t. in resina caratteristiche elettriche: tensioni nominali di isolamento 12 - 24 - 36 kV correnti nominali primarie 50 - 2500 A corrente nominale secondaria 5 A frequenza 50 Hz corrente nominale termica i ter.8 - 40 A 1 avvolg. primario - 1 avvolg. secondario prestazione 20 va cl. 0.5 o 10 va 5p10 esecuzione per interno trasf. di corr. mt rapp. 50/5 a i.ter.=12.5 kA<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna> |                       |                         |
|                                    | <b>euro (settecentocinquantacinque/04)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad                   | 755,04                  |
| Nr. 83<br>06.P37.E.03.<br>A<br>010 | Apparecchiature ausiliarie per il comando, controllo delle apparecchiature principali montate su quadri m.t. descritte nei precedenti subarticoli a/p comprensive di fornitura e montaggio relè di max. corr. III a tempo indep. (50-51)<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                     |                       |                         |
|                                    | <b>euro (millecentocinque/52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad                   | 1'105,52                |
| Nr. 84<br>06.P37.E.03.<br>A<br>015 | idem c.s. ...montaggio relè omopolare di terra (51n)<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
|                                    | <b>euro (settecentodue/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cad                   | 702,00                  |
| Nr. 85<br>06.P37.F.01.<br>C<br>015 | Quadri m.t. in esecuzione blindata o protetta scomparti predisposti per accettare componenti normalizzati di m.t. scomparti tipo divisi in celle segregate (sbarre interruttori, linea, strumenti, morsettiere). Completi di blocchi di manovra, segnalazioni meccaniche, sbarre, isolatori portanti, etc. tensioni nominali 12, 24 kV correnti nominali 400 A scomparto mt 24 kV arr. o part. con interr.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna>   |                       |                         |
|                                    | <b>euro (millesettecentoottantasette/76)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad                   | 1'787,76                |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 86<br>06.P37.F.01.<br>G<br>015 | idem c.s. ...400 A qmt 24 kV arrivo e sezionamento<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (milleseicentosettantacinque/44)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 1'675,44                |
| Nr. 87<br>06.P43.A.04.<br>A<br>040 | ACCESSORI PER CAVI M.T. giunzione 1p resina in. v.n.20 kV, s. 25/ 95 mm²<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosessantatre/61)</b>                                                                                                                                                                                                                         | cad                   | 163,61                  |
| Nr. 88<br>06.P46.A.02.<br>C<br>030 | PLAFONIERE SPORGENTI CON COPPA PER LAMPADE FLUORESCENTI; FISSAGGIO A SOFFITTO O A PARETE; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 2x36 W<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (sessantadue/61)</b> | cad                   | 62,61                   |
| Nr. 89<br>06.P46.C.01.<br>B<br>020 | PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; PORTATILI E FISSE. plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (settantaotto/73)</b>                                                                                                                                         | cad                   | 78,73                   |
| Nr. 90<br>06.P46.D.03.<br>A<br>010 | PROIETTORI PER ESTERNO proiettore IP-55 per lamp. alogena 150-500 W<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (ventisette/87)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 27,87                   |
| Nr. 91<br>06.P47.B.01.<br>E<br>045 | LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA STARTER A 3 O 5 BANDE LUMINOSE. lampada fluorescente 36 W, 3000 lm, g 13<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (due/18)</b>                                                                                                                                                        | cad                   | 2,18                    |
| Nr. 92<br>06.P47.E.02.<br>A<br>015 | LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A DUE ATTACCHI lampada hqi 150 W, 11250 lm, attacco r7s<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (settantadue/18)</b>                                                                                                                                                                                                                 | cad                   | 72,18                   |
| Nr. 93<br>06.P48.A.01.<br>A<br>015 | CORDE DI RAME, D'ACCIAIO RAMATO E D'ACCIAIO ZINCATO corda di rame da 35 mm²<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (zero/96)</b>                                                                                                                                                                                                                                  | m                     | 0,96                    |
| Nr. 94<br>06.P48.A.04.<br>A<br>065 | MORSETTI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI: GIUNZIONI, DERIVAZIONI, INCROCI, TERMINALI E MORSETTI DI SEZIONAMENTO deriv. universale in rame<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (quattro/98)</b>                                                                                                                                                                 | cad                   | 4,98                    |
| Nr. 95<br>06.P48.B.01.<br>A<br>015 | PUNTAZZE IN ACCIAIO DOLCE ZINCATO A CROCE ED A TUBO. PIASTRE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO ZINCATO puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (nove/88)</b>                                                                                                                                                                         | cad                   | 9,88                    |
| Nr. 96<br>06.P48.B.01.<br>D<br>010 | idem c.s. ...ACCIAIO ZINCATO piastra di messa a terra 500 x 500 x 3 mm<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (trentatre/28)</b>                                                                                                                                                                                                                                  | cad                   | 33,28                   |
| Nr. 97<br>07.A01.A 04<br>015       | Varie Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (diciotto/07)</b>                                                                                            | m³                    | 18,07                   |
| Nr. 98<br>18.A02.A13.<br>005       | Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.<br>...<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (zero/20)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | m²                    | 0,20                    |
| Nr. 99<br>NP_01                    | Getto in opera di calcestruzzo cementizio con elicottero in strutture armate.<br>Trasporto di 800kg ogni viaggio, corrispondente a 5 minuti (andata e ritorno).<br>SpCap 1 - overflow                                                                                                                                                                                            |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                  | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                      | Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (ventiquattro/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €/min                 | 24,00                   |
| Nr. 100<br>NP_02                     | Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo terra inclinato 2/1 (65°) H=0.73 m con tirante 4 m<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosettantaquattro/03)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | m2                    | 174,03                  |
| Nr. 101<br>NP_03                     | idem c.s. ...con tirante 5 m<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centoottantatre/96)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                    | 183,96                  |
| Nr. 102<br>NP_04                     | Fornitura e posa in opera di stazione tipo motrice-tenditrice.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (quarantaottomilaquattrocentocinquantaotto/07)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | a corpo               | 48'458,07               |
| Nr. 103<br>NP_05                     | Fornitura e posa in opera di stazione di rinvio fissa.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (diciannovemiladuecentoquarantasei/13)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a corpo               | 19'246,13               |
| Nr. 104<br>NP_06                     | Fornitura e posa di 23 sostegni di linea e 2 stazioni in curva.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (centosessantaunomiladiciotto/48)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a corpo               | 161'018,48              |
| Nr. 105<br>NP_07                     | Fornitura e posa di traini monoposto<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (cinquantaduemilaseicentotrentacinque/49)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a corpo               | 52'635,49               |
| Nr. 106<br>NP_08                     | Fornitura e posa della fune traente in acciaio zincato.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (venticinquemilasessantaquattro/52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a corpo               | 25'064,52               |
| Nr. 107<br>NP_09                     | Fornitura e posa dell'apparecchiatura elettrica per l'impianto quali cavi, quadri ecc.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (quarantacinquemilanovecentocinquantauno/62)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | a corpo               | 45'951,62               |
| Nr. 108<br>NP_10                     | Fornitura e posa di kit per ricambi.<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 0 - <nessuna><br><b>euro (diecimilaquattrocentoquarantatre/55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a corpo               | 10'443,55               |
|                                      | <b>overflow (Cap 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                         |
| Nr. 109<br>01.A21.G60.<br>005<br>mod | Posa in opera di tubo dreno per drenaggio<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (cinque/62)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m                     | 5,62                    |
| Nr. 110<br>01.P27.D85.<br>010        | Compost di elevata qualita' proveniente dal trattamento di rifiuti, selezionati alla fonte, ad elevata matrice organica (rifiuti verdi, fanghi urbani ed industriali di buona qualita' miscelati con scarti legnosi, rifiuti mercatali, rifiuti organici di mense e ristoranti, frazione or- ganica delle utenze domestiche) In sacchi da l 50<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (quattro/87)</b>                                  | q                     | 4,87                    |
| Nr. 111<br>08.P01.E 38<br>045        | Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 2 kN/m <sup>2</sup> - SDR 51 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6 DE 630<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (ottantanove/57)</b>                                                                                                                                                                                          | m                     | 89,57                   |
| Nr. 112<br>08.P01.E 38<br>055        | idem c.s. ...6 DE 800<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (centocinquantaotto/88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m                     | 158,88                  |
| Nr. 113<br>18.A01.B07.<br>005        | Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m <sup>3</sup> 1,00 compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento |                       |                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA           | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                               | delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'Impresa: sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (sette/49)</b>                                                                                                                                                                                                                    | m³                    | 7,49                    |
| Nr. 114<br>18.A01.F03.<br>005 | Fornitura e posa in opera di gabbionate a scatola metallica con maglia a doppia torsione, in filo di ferro a doppia zincatura, per qualsiasi tipo di maglia e di filo, che sarà ordinato dalla Direzione Lavori, compreso il filo per le legature e le tirantature e le legature fra i vari elementi (al kg di gabbione escluso il filo delle legature e tirantature che intendonsi compensate nel prezzo)<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (due/15)</b>                                                                                                                                                                                                                             | Kg                    | 2,15                    |
| Nr. 115<br>18.A01.F04.<br>005 | Riempimento manuale o parzialmente meccanico di gabbioni con pietrame e ciottolame a secco, accuratamente scagliato per la chiusura dei vani, compresa la fornitura del materiale e ogni altro onere compreso, misurato in base alle dimensioni teoriche dei gabbioni fuori opera: con pietrame<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (sessantasette/73)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m³                    | 67,73                   |
| Nr. 116<br>18.A02.B03.<br>015 | Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici superiori a m² 3.000<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (uno/07)</b> | m²                    | 1,07                    |
| Nr. 117<br>18.A02.C01.<br>005 | Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (due/57)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m²                    | 2,57                    |
| Nr. 118<br>18.P05.A35.<br>005 | Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 150 g/m²<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (uno/59)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m²                    | 1,59                    |
| Nr. 119<br>18.P05.A45.<br>030 | Tubo corrugato flessibile a doppia parete in PEAD/PVC forato per drenaggio, rivestito esternamente con geotessile non tessuto, in rotoli diametro mm 200<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (otto/08)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m                     | 8,08                    |
| Nr. 120<br>18.P08.B05.0<br>05 | MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in zone di difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (quarantasette/47)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h                     | 47,47                   |
| Nr. 121<br>25.A16.A25.<br>005 | GEOCOMPOSITO IN GEOGRIGLIA E DOPPIO GEOTESSILE PESO > G/m² 500. Fornitura e posa in opera di geostuoia composta da georete in polietilene ad alta densita' contenuta tra due teli di geotessile leggero, accoppiati alla georete per termosaldatura; la geostuoia avra' elevata capacita' drenante per la realizzazione di un sistema filtro-dreno-protezione del rilevato di peso non inferiore a 500 grammi/m² e spessore non inferiore a mm 3,5; data in opera, comprese sovrapposizioni ai bordi del telo o del pannello per almeno 25 cm ed ogni altro onere e magistero.(Per la sicurezza EURO 0,585)<br>SpCap 1 - overflow<br>Cap 1 - overflow<br><b>euro (dodici/15)</b>                         | m²                    | 12,15                   |
|                               | Data, 22/05/2020<br><br><b>Il Tecnico</b><br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |

**Prezziario di riferimento:**

Prezziario di riferimento per i lavori pubblici della Regione Piemonte 2019

I prezzi dedotti dalla sezione 18 sono stati ribassati del 10%

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |        |                    |       |                  |      |                |      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------------------|-------|------------------|------|----------------|------|---------------------|
| ARTICOLO DI ELENCO PREZZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | 2        | u.m.   |                    | ml    | Prezzo Unitario  |      | 2,99 €         |      |                     |
| <b>Formazione di canaletta superficiale taglio acqua in senso trasversale alla pista (esclusa idrosemina)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |          |        |                    |       |                  |      |                |      |                     |
| Formazione di canaletta superficiale taglio acqua in senso trasversale alla pista eseguita mediante escavatore meccanico dopo la sistemazione della pista di forma semicircolare avente diametro di cm 60, profondità cm. 30 senza rivestimento di fondo, ma con superficie tale da poter essere idroseminata, (idrosemina compensata a parte) |                                      |          |        |                    |       |                  |      |                |      |                     |
| Codice di Riferimento<br>Analisi di Mercato                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrizione                          | Quantità | u.m.   | prezzo<br>unitario | u.m.  | Importi parziali | u.m. | Importi totali | u.m. | % su prezzo<br>E.P. |
| Voci elementari di prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |          |        |                    |       |                  |      |                |      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |        |                    |       |                  |      |                |      |                     |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |          |        |                    |       |                  |      |                |      |                     |
| Noleggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |          |        |                    |       |                  |      |                |      |                     |
| 18.B08.B05.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Escavatore operante in zona impervia | 0,070    | ore/ml | 42,72              | €/ora | 2,99             | €/ml | 2,99           |      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |        |                    |       |                  |      | 2,99           | €/ml |                     |
| Manodopera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |          |        |                    |       |                  |      |                |      |                     |
| Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |          |        |                    |       |                  |      |                |      |                     |
| Spese Generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 14,00    | %      | €/ml               | =     | 0,00             | €/ml |                |      |                     |
| Utile d'Impresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 10,00    | %      | €/ml               | =     | 0,00             | €/ml | 0,00 €/ml      |      |                     |
| Sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |          |        |                    |       |                  |      |                |      |                     |
| Totali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |        |                    |       |                  |      |                |      |                     |
| Sommano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |          |        |                    |       |                  |      | 2,99 €/ml      |      |                     |

Prezziario di riferimento:

Prezziario di riferimento per i lavori pubblici della Regione Piemonte 2019

| ARTICOLO DI ELENCO PREZZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 1        | u.m.   |                    | mq               | Prezzo Unitario  |      | 1,64 €         |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|------------------|------------------|------|----------------|-----------|---------------------|
| <b>Ricoprimento con terreno di scotico</b><br><i>spandimento del materiale di scotico precedentemente accantonato prima dell'inizio dei lavori, da realizzarsi mediante escavatore con benna frontale e apripista munito di aratro, per uno spessore medio di 30 cm, da realizzarsi in maniera uniforme lungo tutta l'area interessata dai movimenti terra</i> |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                    |                  |                  |      |                |           |                     |
| Codice di Riferimento<br>Analisi di Mercato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Quantità | u.m.   | prezzo<br>unitario | u.m.             | Importi parziali | u.m. | Importi totali | u.m.      | % su prezzo<br>E.P. |
| Materiali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                    |                  |                  |      |                |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                    |                  |                  |      |                |           |                     |
| Noleggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                    |                  |                  |      |                |           |                     |
| 01.P24.A10 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di 0,5 mc                                  | 0,002    | ore/mq | 44,36              | €/ora            | =                | 0,09 | €/mq           |           |                     |
| 01.P24.A70 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Apripista cingolato munito di aratro bivomere o di scarificatore, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della potenza fino a 75 HP | 0,002    | ore/mq | 31,71              | €/ora            | =                | 0,06 | €/mq           | 0,15 €/mq |                     |
| Manodopera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                    |                  |                  |      |                |           |                     |
| 01.P01.A30.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Operaio comune                                                                                                                                                                                                       | 0,04     | ore/mq | 30,01              | €/ora            | =                | 1,20 | €/mq           | 1,20 €/mq |                     |
| Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                    |                  |                  |      |                |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spese Generali                                                                                                                                                                                                       | 14,00    | %      | 1,20               | €/mq             | =                | 0,17 | €/mq           |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Utile d'Impresa                                                                                                                                                                                                      | 10,00    | %      | 1,20               | €/mq             | =                | 0,12 | €/mq           | 0,29 €/mq |                     |
| Sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                    |                  |                  |      |                |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prezzi Unitari derivanti dal Prezziario Regionale (già conteggiata )                                                                                                                                                 | 15,000   | %      |                    | €/mq             | =                | 0,00 | €/mq           |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prezzi Unitari non derivanti dal Prezziario Regionale (da conteggiare )                                                                                                                                              | 15,000   | %      |                    | €/mq             | =                | 0,00 | €/mq           |           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                    | totale sic. €/mq |                  | 0,00 |                |           |                     |
| Totali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                    |                  |                  |      |                |           |                     |
| Sommano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                    |                  |                  |      | 1,64 €/mq      |           |                     |

**Prezziario di riferimento:**

# Prezzario di riferimento per i lavori pubblici della Regione Piemonte 2019

I prezzi dedotti dalla sezione 18 sono stati ribassati del 10%

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|--------------------|-------|------------------|-----------------|----------------|---------|---------------------|
| ARTICOLO DI ELENCO PREZZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |        | 5                  | u.m.  | ml               | Prezzo Unitario |                | 77,68 € |                     |
| Sistemazione dell'impluvio esistente mediante rimodellamento e rivestimento in pietrame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
| Sistemazione dell'impluvio esistente mediante rimodellamento a corda molla e rivestimento in pietrame, avente sezione minima pari a 0,80 mq rivestito sul fondo. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la fornitura e la posa in opera del pietrame disposto ed assestato fino ad eliminare i vuoti, compreso il raccordo con il terreno vegetale, a realizzare una sagoma a corda molla di larghezza media 2,00, alta m 0,40. |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
| Codice di Riferimento<br>Analisi di Mercato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione            | Quantità | u.m.   | prezzo<br>unitario | u.m.  | Importi parziali | u.m.            | Importi totali | u.m.    | % su prezzo<br>E.P. |
| Voci elementari di prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
| 01.P03.B50.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ciottoli               | 0,5      | mc/ml  | 13,1               | mc    | 6,55             | €/ml            | 6,55           |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                    |       |                  |                 | 6,55           | €/ml    |                     |
| Noleggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
| 18.B08.B05.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escavatore operante in | 0,430    | ore/ml | 42,72              | €/ora | 18,37            | €/ml            | 18,37          |         |                     |
| 01.P24.C60.010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | autocarro              | 0,410    | ore/ml | 59,14              | €/m   | 24,25            | €/mc            | 24,25          |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                    |       |                  |                 | 42,62          | €/ml    |                     |
| Manodopera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
| 01.P01.A20.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Operaio qualificato    | 0,45     | ore/ml | 33,35              | €/ora | =                | 15,01           | €/ml           |         |                     |
| 01.P01.A30.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Operaio comune         | 0,45     | ore/ml | 30,01              | €/ora | =                | 13,50           | €/ml           |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                    |       |                  |                 | 28,51          | €/ml    |                     |
| Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
| Spese Generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 14,00    | %      | 0,00               | €/ml  | =                | 0,00            | €/ml           |         |                     |
| Utile d'Impresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 10,00    | %      | 0,00               | €/ml  | =                | 0,00            | €/ml           |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                    |       |                  |                 | 0,00           | €/ml    |                     |
| Sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
| Totali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
| Sommano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |          |        |                    |       |                  |                 | 77,68          | €/ml    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
| Totali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |
| Sommano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |          |        |                    |       |                  |                 | 0,00           | €/ml    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                    |       |                  |                 |                |         |                     |

**Prezziario di riferimento:**

Prezzario di riferimento per i lavori pubblici della Regione Piemonte 2019

I prezzi dedotti dalla sezione 18 sono stati ribassati del 10%

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-------|------------------|-----------------|----------------|------|---------------------|---------|
| ARTICOLO DI ELENCO PREZZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |        | 4               | u.m.  | ml               | Prezzo Unitario |                |      |                     | 38,62 € |
| Formazione di canaletta trasversale rivestita in pietrame per lo smaltimento delle acque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Formazione di canaletta trasversale per lo smaltimento delle acque avente sezione minima pari a 0,14 mq rivestito sul fondo e sulle scarpe in pietrame. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la fornitura e la posa in opera per metri di canaletta in pietrame disposto ed assestato fino ad eliminare i vuoti, compreso il raccordo con il terreno vegetale, a realizzare una sagoma trapezia di dimensioni medie 0,30 x 0,60, alta m 0,30. |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Codice di Riferimento<br>Analisi di Mercato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione            | Quantità | u.m.   | prezzo unitario | u.m.  | Importi parziali | u.m.            | Importi totali | u.m. | % su prezzo<br>E.P. |         |
| Voci elementari di prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| 01.P03.B50.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ciottoli               | 0,3      | mc/ml  | 13,10           | mc    | 3,93             | €/ml            | 3,93           |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                 |       |                  |                 | 3,93           | €/ml |                     |         |
| Noleggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| 18.B08.B05.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Escavatore operante in | 0,100    | ore/ml | 42,72           | €/ora | 4,27             | €/ml            | 4,27           |      |                     |         |
| 01.P24.C60.010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | autocarro              | 0,300    | ore/m  | 59,14           | €/m   | 17,74            | €/mc            | 17,74          |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                 |       |                  |                 | 22,01          | €/ml |                     |         |
| Manodopera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| 01.P01.A20.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Operaio qualificato    | 0,20     | ore/ml | 33,35           | €/ora | =                | 6,67            | €/ml           |      |                     |         |
| 01.P01.A30.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Operaio comune         | 0,20     | ore/ml | 30,01           | €/ora | =                | 6,00            | €/ml           |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                 |       |                  |                 | 12,67          | €/ml |                     |         |
| Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Spese Generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 14,00    | %      | 0,00            | €/ml  | =                | 0,00            | €/ml           |      |                     |         |
| Utile d'Impresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 10,00    | %      | 0,00            | €/ml  | =                | 0,00            | €/ml           |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                 |       |                  |                 | 0,00           | €/ml |                     |         |
| Sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Totali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Sommano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |          |        |                 |       |                  |                 | 38,62          | €/ml |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Totali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Sommano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |          |        |                 |       |                  |                 | 0,00           | €/ml |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |

**Prezziario di riferimento:**

## Prezzario di riferimento per i lavori pubblici della Regione Piemonte 2019

I prezzi dedotti dalla sezione 18 sono stati ribassati del 10%

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-------|------------------|-----------------|----------------|------|---------------------|---------|
| ARTICOLO DI ELENCO PREZZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |          |        | 3               | u.m.  | ml               | Prezzo Unitario |                |      |                     | 46,91 € |
| Formazione di canaletta longitudinale rivestita in pietrame per lo smaltimento delle acque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Formazione di canaletta longitudinale per lo smaltimento delle acque avente sezione minima pari a 0,33 mq rivestito sul fondo e sulle scarpe in pietrame. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la fornitura e la posa in opera del pietrame disposto ed assestato fino ad eliminare i vuoti, compreso il raccordo con il terreno vegetale, a realizzare una sagoma trapezia di dimensioni medie 0,30 x 0,80, alta m 0,60. |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Codice di Riferimento<br>Analisi di Mercato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descrizione            | Quantità | u.m.   | prezzo unitario | u.m.  | Importi parziali | u.m.            | Importi totali | u.m. | % su prezzo<br>E.P. |         |
| Voci elementari di prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| 01.P03.B50.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ciottoli               | 0,4      | mc/ml  | 13,10           | mc    | 5,24             | €/ml            | 5,24           |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |        |                 |       |                  |                 | 5,24           | €/ml |                     |         |
| Noleggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| 18.B08.B05.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Escavatore operante in | 0,120    | ore/ml | 42,72           | €/ora | 5,13             | €/ml            | 5,13           |      |                     |         |
| 01.P24.C60.010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | autocarro              | 0,350    | ore/m  | 59,14           | €/m   | 20,70            | €/mc            | 20,70          |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |        |                 |       |                  |                 | 25,83          | €/ml |                     |         |
| Manodopera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| 01.P01.A20.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Operaio qualificato    | 0,25     | ore/ml | 33,35           | €/ora | =                | 8,34            | €/ml           |      |                     |         |
| 01.P01.A30.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Operaio comune         | 0,25     | ore/ml | 30,01           | €/ora | =                | 7,50            | €/ml           |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |        |                 |       |                  |                 | 15,84          | €/ml |                     |         |
| Spese Generali ed Utile di Impresa (per voci non comprese nel Prezziario Regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Spese Generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 14,00    | %      | 0,00            | €/ml  | =                | 0,00            | €/ml           |      |                     |         |
| Utile d'Impresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 10,00    | %      | 0,00            | €/ml  | =                | 0,00            | €/ml           |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |        |                 |       |                  |                 | 0,00           | €/ml |                     |         |
| Sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Totali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Sommano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |          |        |                 |       |                  |                 | 46,91          | €/ml |                     |         |
| Totali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |          |        |                 |       |                  |                 |                |      |                     |         |
| Sommano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |          |        |                 |       |                  |                 | 0,00           | €/ml |                     |         |

| ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      | NP_01                       |                  |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|--|
| LAVORO:                                                                                                                                                                         |             | Realizzazione della nuova scivola "Colle delle Lance"                                                                                                           |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
| ARTICOLO:                                                                                                                                                                       |             | NP_01                                                                                                                                                           |                                              | CODICE: |           | NP_01                                |                             | (FILE:)          | NP_01 |  |
| TESTATA:                                                                                                                                                                        |             | Getto in opera di calcestruzzo cementizio con elicottero in strutture armate.<br>Trasporto di 800kg ogni viaggio, corrispondente a 5 minuti (andata e ritorno). |                                              |         |           |                                      |                             |                  | €/min |  |
| DESCRIZIONE:<br>Getto in opera di calcestruzzo cementizio con elicottero in strutture armate.<br>Trasporto di 800kg ogni viaggio, corrispondente a 5 minuti (andata e ritorno). |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
| N°                                                                                                                                                                              | CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                     | U.M                                          | PREZZO  | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                     | PRODOTTI         |       |  |
| SEZIONE 1                                                                                                                                                                       |             | MANO D'OPERA:                                                                                                                                                   |                                              |         |           |                                      | SU TOT.PREZZO               |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
| VARIAZIONI %                                                                                                                                                                    |             | DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE                                                                                                                           |                                              | IMPORTO | NOTAZIONI | VARIAZ.%                             | INCID.%                     | TOT.MAGG./RIDUZ. |       |  |
| SU SOMMA "1"                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
| TOTALI SEZIONE 1:                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                 | Incidenza sul Prezzo di Applicazione         |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
| n°                                                                                                                                                                              | SEZIONE 2:  | MATERIALI e OPERE COMPIUTE                                                                                                                                      | U.M                                          | PREZZO  | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                     | PRODOTTI         |       |  |
| 1                                                                                                                                                                               | -           | Getto in opera di calcestruzzo cementizio con elicottero in strutture armate.<br>Trasporto di 800kg ogni viaggio, corrispondente a 5 minuti (and-rit).          | €/min                                        | € 24,00 |           | 1,00                                 | 100,000%                    | € 24,00          |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           | 100,00%                              |                             | € 24,00          |       |  |
| TOTALI SEZIONE 2:                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                 | Incidenza sul Prezzo di Applicazione 100,00% |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 | € 24,00                                      |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
| n°                                                                                                                                                                              | SEZIONE 3:  | NOLI-TRASPORTI-VARIE                                                                                                                                            | U.M                                          | PREZZO  | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                     | PRODOTTI         |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
| TOTALI SEZIONE 3:                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                             |                  |       |  |
| TOTALE SEZIONE 1+2+3                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      | 100,00%                     | € 24,00          |       |  |
| n°                                                                                                                                                                              | SEZIONE 4:  | MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI                                                                                                                                       |                                              | IMPORTO | NOTAZIONI | VAR.%                                | INCID.%                     | PRODOTTI         |       |  |
|                                                                                                                                                                                 | SU TOTALE 2 | Spese generali ed utili di impresa                                                                                                                              |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 | SU TOTALE 3 | Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali                                                                                                                  |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 | SELEZIONE 1 | TRASP                                                                                                                                                           |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 | SELEZIONE 2 | MAG                                                                                                                                                             |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 | VARIE 1     | ARROTONDAMENTI                                                                                                                                                  |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 | VARIE 2     |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      |                             |                  |       |  |
| TOTALI SEZIONE 4:                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                             |                  |       |  |
| RIFERIMENTI:                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      | TOTALE INCIDENZA % 100,000% |                  |       |  |
| RIFERIM. FILE:                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      | NP 01                       |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                      | TOTALE PREZZO € 24,00       |                  |       |  |

| Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo terra inclinato 2/1 (65°) H=0.73 m con tirante 4 m |           |          |                |        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|--------|--------------------|
| NP_03                                                                                                 | QUANTITA' |          | COSTO UNITARIO |        |                    |
| a) Elemento Terramesh verde tipo terra 4x3x0.73                                                       | 2,44      | mq*/cad  | €              | 204,55 | 83,83 €/mq         |
| b) Trasporto                                                                                          | 1,55      | €/mq     | €              | 1,55   | 1,55 €/mq          |
| c) Punti metallici                                                                                    | 25        | punti/mq | €              | 0,05   | 1,34 €/mq          |
| d) Terreno vegetale                                                                                   | 0,6       | mc/mq    | €              | 12,55  | 7,53 €/mq          |
| e) Operaio qualificato                                                                                | 0,4       | h/mq     | €              | 26,00  | 10,40 €/mq         |
| f) Operaio comune                                                                                     | 0,4       | h/mq     | €              | 24,80  | 9,92 €/mq          |
| g) Macchina operatrice movimentazione terreno vegetale                                                | 0,15      | h/mq     | €              | 120,00 | 18,00 €/mq         |
| h) Idrosemina a spessore                                                                              | 1         | mq*      | €              | 5,00   | 5,00 €/mq          |
| i) Spese generali ed utile impresa                                                                    |           | %        |                | 26,5   | 36,46 €/mq         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                         |           |          |                |        | <b>174,03 €/mq</b> |

\* superficie di paramento in vista

| Terra rinforzata con elementi Terramesh verde tipo terra inclinato 2/1 (65°) H=0.73 m con tirante 5 m |           |          |                |        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|--------|--------------------|
| NP_02                                                                                                 | QUANTITA' |          | COSTO UNITARIO |        |                    |
| a) Elemento Terramesh verde tipo terra 5x3x0.73                                                       | 2,44      | mq*/cad  | €              | 223,71 | 91,68 €/mq         |
| b) Trasporto                                                                                          | 1,55      | €/mq     | €              | 1,55   | 1,55 €/mq          |
| c) Punti metallici                                                                                    | 25        | punti/mq | €              | 0,05   | 1,34 €/mq          |
| d) Terreno vegetale                                                                                   | 0,6       | mc/mq    | €              | 12,55  | 7,53 €/mq          |
| e) Operaio qualificato                                                                                | 0,4       | h/mq     | €              | 26,00  | 10,40 €/mq         |
| f) Operaio comune                                                                                     | 0,4       | h/mq     | €              | 24,80  | 9,92 €/mq          |
| g) Macchina operatrice movimentazione terreno vegetale                                                | 0,15      | h/mq     | €              | 120,00 | 18,00 €/mq         |
| h) Idrosemina a spessore                                                                              | 1         | mq*      | €              | 5,00   | 5,00 €/mq          |
| i) Spese generali ed utile impresa                                                                    |           | %        |                | 26,5   | 38,54 €/mq         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                         |           |          |                |        | <b>183,96 €/mq</b> |

\* superficie di paramento in vista

## NP\_11

**LAVORO:**

Realizzazione della nuova sciovia "Colle delle Lance"

**ARTICOLO:**

NP 11

**CODICE:**

NP 11

(FILE:)

NP 11

**TESTATA:**

Tondelli di castagno diametro minimo 10 cm accostati in modo da non lasciare interstizi maggiori a 5 cm. Fissati al gabbione con doppia legatura di filo di ferro ritorto in almeno 4 punti.

cad.

**DESCRIZIONE:**

Tondelli di castagno diametro minimo 10 cm accostati in modo da non lasciare interstizi maggiori a 5 cm. Fissato al gabbione con doppia legatura di filo di ferro ritorto in almeno 4 punti.

| N°                         | CODICE                                         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                         | U.M | PREZZO   | NOTAZIONI | QUANT.                      | INCID.%       | PRODOTTI                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|                            | SEZIONE 1                                      | MANO D'OPERA:                                                                                                                                                                       |     |          |           |                             | SU TOT.PREZZO |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1 |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
| VARIACIONI %               | DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE          |                                                                                                                                                                                     |     | IMPORTO  | NOTAZIONI | VARIAZ.%                    | INCID.%       | TOT.MAGG./RIDUZ.                                      |
| SU SOMMA "1"               |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
| TOTALI SEZIONE 1:          |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               | Incidenza sul Prezzo di Applicazione                  |
| n°                         | SEZIONE 2:                                     | MATERIALI e OPERE COMPIUTE                                                                                                                                                          | U.M | PREZZO   | NOTAZIONI | QUANT.                      | INCID.%       | PRODOTTI                                              |
| -                          |                                                | Tondelli di castagno diametro minimo 10 cm accostati in modo da non lasciare interstizi maggiori a 5 cm. Fissato al gabbione con doppia legatura di filo di ferro ritorto in almeno | cad | € 130,00 |           | 4,00                        | 100,000%      | € 520,00                                              |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2 |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             | 100,00%       | € 520,00                                              |
| TOTALI SEZIONE 2:          |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               | Incidenza sul Prezzo di Applicazione 100,00% € 520,00 |
| n°                         | SEZIONE 3:                                     | NOLI-TRASPORTI-VARIE                                                                                                                                                                | U.M | PREZZO   | NOTAZIONI | QUANT.                      | INCID.%       | PRODOTTI                                              |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
| TOTALI SEZIONE 3:          |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               | Incidenza sul Prezzo di Applicazione                  |
| TOTALE SEZIONE 1+2+3       |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             | 100,00%       | € 520,00                                              |
| n°                         | SEZIONE 4:                                     | MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI                                                                                                                                                           |     | IMPORTO  | NOTAZIONI | VAR.%                       | INCID.%       | PRODOTTI                                              |
| SU TOTALE 2                | Spese generali ed utili di impresa             |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
| SU TOTALE 3                | Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
| SELEZIONE 1                | TRASP                                          |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
| SELEZIONE 2                | MAG                                            |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
| VARIE 1                    | ARROTONDAMENTI                                 |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
| VARIE 2                    |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               |                                                       |
| TOTALI SEZIONE 4:          |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                             |               | Incidenza sul Prezzo di Applicazione                  |
| RIFERIMENTI:               |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           | TOTALE INCIDENZA % 100,000% |               |                                                       |
| RIFERIM. FILE:             |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           | NP 11                       |               |                                                       |
| TOTALE PREZZO              |                                                |                                                                                                                                                                                     |     |          |           | € 520,00                    |               |                                                       |

| ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI                        |             |                                                       |                                              |             |           |                                      | NP_10                      |                  |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| LAVORO:                                              |             | Realizzazione della nuova scivola "Colle delle Lance" |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
| ARTICOLO:                                            |             | NP_10                                                 | CODICE:                                      |             | NP_10     | (FILE:)                              | NP_10                      |                  |
| TESTATA:                                             |             | Fornitura e posa di kit per ricambi.                  |                                              |             |           |                                      | cad.                       |                  |
| DESCRIZIONE:<br>Fornitura e posa di kit per ricambi. |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
| N°                                                   | CODICE      | DESCRIZIONE                                           | U.M                                          | PREZZO      | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                    | PRODOTTI         |
| SEZIONE 1                                            |             | MANO D'OPERA:                                         |                                              |             |           |                                      | SU TOT.PREZZO              |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1                           |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
| VARIAZIONI %                                         |             | DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE                 |                                              | IMPORTO     | NOTAZIONI | VARIAZ.%                             | INCID.%                    | TOT.MAGG./RIDUZ. |
| SU SOMMA "1"                                         |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
| TOTALI SEZIONE 1:                                    |             |                                                       | Incidenza sul Prezzo di Applicazione         |             |           |                                      |                            |                  |
| n°                                                   | SEZIONE 2:  | MATERIALI e OPERE COMPIUTE                            | U.M                                          | PREZZO      | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                    | PRODOTTI         |
| 1                                                    | -           | Fornitura e posa di kit per ricambi.                  | cad.                                         | € 10 443,55 |           | 1,00                                 | 100,000%                   | € 10 443,55      |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2                           |             |                                                       |                                              |             |           | 100,00%                              | € 10 443,55                |                  |
| TOTALI SEZIONE 2:                                    |             |                                                       | Incidenza sul Prezzo di Applicazione 100,00% |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       | € 10 443,55                                  |             |           |                                      |                            |                  |
| n°                                                   | SEZIONE 3:  | NOLI-TRASPORTI-VARIE                                  | U.M                                          | PREZZO      | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                    | PRODOTTI         |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      |             |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
| TOTALI SEZIONE 3:                                    |             |                                                       |                                              |             |           | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                            |                  |
| TOTALE SEZIONE 1+2+3                                 |             |                                                       |                                              |             |           |                                      | 100,00%                    | € 10 443,55      |
| n°                                                   | SEZIONE 4:  | MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI                             |                                              | IMPORTO     | NOTAZIONI | VAR.%                                | INCID.%                    | PRODOTTI         |
|                                                      | SU TOTALE 2 | Spese generali ed utili di impresa                    |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      | SU TOTALE 3 | Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali        |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      | SELEZIONE 1 | TRASP                                                 |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      | SELEZIONE 2 | MAG                                                   |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      | VARIE 1     | ARROTONDAMENTI                                        |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
|                                                      | VARIE 2     |                                                       |                                              |             |           |                                      |                            |                  |
| TOTALI SEZIONE 4:                                    |             |                                                       |                                              |             |           | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                            |                  |
| RIFERIMENTI:                                         |             |                                                       |                                              |             |           |                                      | TUALE INCIDENZA % 100,000% |                  |
| RIFERIM. FILE:                                       |             |                                                       |                                              | NP 10       |           | TOTALE PREZZO                        |                            | € 10 443,55      |

| ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      | NP_09                       |                  |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| LAVORO:                       |             | Realizzazione della nuova scivola "Colle delle Lance"                                  |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| ARTICOLO:                     |             | NP_09                                                                                  | CODICE:                                      |             | NP_09     | (FILE:)                              | NP_09                       |                  |
| TESTATA:                      |             | Fornitura e posa dell'apparecchiatura elettrica per l'impianto quali cavi, quadri ecc. |                                              |             |           |                                      | cad.                        |                  |
| DESCRIZIONE:                  |             | Fornitura e posa dell'apparecchiatura elettrica per l'impianto quali cavi, quadri ecc. |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| N°                            | CODICE      | DESCRIZIONE                                                                            | U.M                                          | PREZZO      | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                     | PRODOTTI         |
| SEZIONE 1                     |             | MANO D'OPERA:                                                                          |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      | SU TOT.PREZZO               |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1    |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| VARIAZIONI %                  |             | DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE                                                  |                                              | IMPORTO     | NOTAZIONI | VARIAZ.%                             | INCID.%                     | TOT.MAGG./RIDUZ. |
| SU SOMMA "1"                  |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| TOTALI SEZIONE 1:             |             |                                                                                        | Incidenza sul Prezzo di Applicazione         |             |           |                                      |                             |                  |
| n°                            | SEZIONE 2:  | MATERIALI e OPERE COMPIUTE                                                             | U.M                                          | PREZZO      | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                     | PRODOTTI         |
| 1                             | -           | Fornitura e posa dell'apparecchiatura elettrica per l'impianto quali cavi, quadri ecc. | cad.                                         | € 45 951,62 |           | 1,00                                 | 100,000%                    | € 45 951,62      |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2    |             |                                                                                        |                                              |             |           | 100,00%                              | € 45 951,62                 |                  |
| TOTALI SEZIONE 2:             |             |                                                                                        | Incidenza sul Prezzo di Applicazione 100,00% |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        | € 45 951,62                                  |             |           |                                      |                             |                  |
| n°                            | SEZIONE 3:  | NOLI-TRASPORTI-VARIE                                                                   | U.M                                          | PREZZO      | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                     | PRODOTTI         |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| TOTALI SEZIONE 3:             |             |                                                                                        |                                              |             |           | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                             |                  |
| TOTALE SEZIONE 1+2+3          |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      | 100,00%                     | € 45 951,62      |
| n°                            | SEZIONE 4:  | MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI                                                              |                                              | IMPORTO     | NOTAZIONI | VAR.%                                | INCID.%                     | PRODOTTI         |
|                               | SU TOTALE 2 | Spese generali ed utili di impresa                                                     |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               | SU TOTALE 3 | Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               | SELEZIONE 1 | TRASP                                                                                  |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               | SELEZIONE 2 | MAG                                                                                    |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               | VARIE 1     | ARROTONDAMENTI                                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               | VARIE 2     |                                                                                        |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| TOTALI SEZIONE 4:             |             |                                                                                        |                                              |             |           | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                             |                  |
| RIFERIMENTI:                  |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      | TOTALE INCIDENZA % 100,000% |                  |
| RIFERIM. FILE:                |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      | NP_09                       |                  |
| TOTALI PREZZO                 |             |                                                                                        |                                              |             |           |                                      | € 45 951,62                 |                  |

| ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI |             |                                                         |                                              |             |           |                                      | NP_08                       |                  |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| LAVORO:                       |             | Realizzazione della nuova scivola "Colle delle Lance"   |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| ARTICOLO:                     |             | NP_08                                                   | CODICE:                                      |             | NP_08     | (FILE:)                              | NP_08                       |                  |
| TESTATA:                      |             | Fornitura e posa della fune traente in acciaio zincato. |                                              |             |           |                                      | cad.                        |                  |
| DESCRIZIONE:                  |             | Fornitura e posa della fune traente in acciaio zincato. |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| N°                            | CODICE      | DESCRIZIONE                                             | U.M                                          | PREZZO      | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                     | PRODOTTI         |
| SEZIONE 1                     |             | MANO D'OPERA:                                           |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      | SU TOT.PREZZO               |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1    |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| VARIAZIONI %                  |             | DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE                   |                                              | IMPORTO     | NOTAZIONI | VARIAZ.%                             | INCID.%                     | TOT.MAGG./RIDUZ. |
| SU SOMMA "1"                  |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| TOTALI SEZIONE 1:             |             |                                                         | Incidenza sul Prezzo di Applicazione         |             |           |                                      |                             |                  |
| n°                            | SEZIONE 2:  | MATERIALI e OPERE COMPIUTE                              | U.M                                          | PREZZO      | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                     | PRODOTTI         |
| 1                             | -           | Fornitura e posa della fune traente in acciaio zincato. | cad.                                         | € 25 064,52 |           | 1,00                                 | 100,000%                    | € 25 064,52      |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2    |             |                                                         |                                              |             |           | 100,00%                              | € 25 064,52                 |                  |
| TOTALI SEZIONE 2:             |             |                                                         | Incidenza sul Prezzo di Applicazione 100,00% |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         | € 25 064,52                                  |             |           |                                      |                             |                  |
| n°                            | SEZIONE 3:  | NOLI-TRASPORTI-VARIE                                    | U.M                                          | PREZZO      | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                     | PRODOTTI         |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               |             |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| TOTALI SEZIONE 3:             |             |                                                         |                                              |             |           | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                             |                  |
| TOTALE SEZIONE 1+2+3          |             |                                                         |                                              |             |           |                                      | 100,00%                     | € 25 064,52      |
| n°                            | SEZIONE 4:  | MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI                               |                                              | IMPORTO     | NOTAZIONI | VAR.%                                | INCID.%                     | PRODOTTI         |
|                               | SU TOTALE 2 | Spese generali ed utili di impresa                      |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               | SU TOTALE 3 | Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali          |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               | SELEZIONE 1 | TRASP                                                   |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               | SELEZIONE 2 | MAG                                                     |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               | VARIE 1     | ARROTONDAMENTI                                          |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
|                               | VARIE 2     |                                                         |                                              |             |           |                                      |                             |                  |
| TOTALI SEZIONE 4:             |             |                                                         |                                              |             |           | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                             |                  |
| RIFERIMENTI:                  |             |                                                         |                                              |             |           |                                      | TOTALE INCIDENZA % 100,000% |                  |
| RIFERIM. FILE:                |             |                                                         |                                              |             |           |                                      | NP 08                       |                  |
| TOTAL PREZZO                  |             |                                                         |                                              |             |           |                                      | € 25 064,52                 |                  |

|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI                                    |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      | NP_07            |             |
| LAVORO:                                                          | Realizzazione della nuova scivovia "Colle delle Lance"                               |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
| ARTICOLO:                                                        | NP_07                                                                                | CODICE:                              | NP_07                                | (FILE:)     | NP_07     |                                      |                  |             |
| TESTATA:                                                         | Fornitura e posa di traini monoposto                                                 |                                      |                                      |             |           |                                      |                  | cad.        |
| <div>DESCRIZIONE:<br/>Fornitura e posa di traini monoposto</div> |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
| N°                                                               | CODICE                                                                               | DESCRIZIONE                          | U.M                                  | PREZZO      | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%          | PRODOTTI    |
|                                                                  | SEZIONE 1                                                                            | MANO D'OPERA:                        |                                      |             |           |                                      | SU TOT.PREZZO    |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1                                       |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
| VARIAZIONI %<br><i>SU SOMMA "1"</i>                              | DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE                                                |                                      | IMPORTO                              | NOTAZIONI   | VARIAZ.%  | INCID.%                              | TOT.MAGG./RIDUZ. |             |
| -                                                                | TOTALI SEZIONE 1:                                                                    |                                      | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |             |           |                                      |                  |             |
| n°                                                               | SEZIONE 2:                                                                           | MATERIALI e OPERE COMPIUTE           | U.M                                  | PREZZO      | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%          | PRODOTTI    |
| 1                                                                | -                                                                                    | Fornitura e posa di traini monoposto | cad.                                 | € 52 635,49 |           | 1,00                                 | 100,00%          | € 52 635,49 |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2                                       |                                                                                      |                                      |                                      |             |           | 100,00%                              |                  | € 52 635,49 |
| -                                                                | TOTALI SEZIONE 2:                                                                    |                                      | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |             |           |                                      | 100,00%          | € 52 635,49 |
| n°                                                               | SEZIONE 3:                                                                           | NOLI-TRASPORTI-VARIE                 | U.M                                  | PREZZO      | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%          | PRODOTTI    |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
|                                                                  |                                                                                      |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
| TOTALI SEZIONE 3:                                                |                                                                                      |                                      |                                      |             |           | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                  |             |
| TOTALE SEZIONE 1+2+3                                             |                                                                                      |                                      |                                      |             |           | 100,00%                              |                  | € 52 635,49 |
| n°                                                               | SEZIONE 4:                                                                           | MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI            | IMPORTO                              | NOTAZIONI   | VAR.%     | INCID.%                              | PRODOTTI         |             |
| SU TOTALE 2<br>SU TOTALE 3                                       | Spese generali ed utili di impresa<br>Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
| SELEZIONE 1                                                      | TRASP                                                                                |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
| SELEZIONE 2                                                      | MAG                                                                                  |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
| VARIE 1<br>VARIE 2                                               | ARROTONDAMENTI                                                                       |                                      |                                      |             |           |                                      |                  |             |
| TOTALI SEZIONE 4:                                                |                                                                                      |                                      |                                      |             |           | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                  |             |
| RIFERIMENTI:                                                     | TOTALESUMMARYPRICE                                                                   |                                      |                                      |             | 100,00%   |                                      |                  |             |
| RIFERIM. FILE:                                                   |                                                                                      |                                      |                                      | NP_07       |           | TOTALETOTALPRICE € 52 635,49         |                  |             |

| ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      | NP_06                       |                  |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| LAVORO:                       |            | Realizzazione della nuova scivovia "Colle delle Lance" a        |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| ARTICOLO:                     |            | NP_06                                                           | CODICE:                                      |              | NP_06     | (FILE:)                              | NP_06                       |                  |
| TESTATA:                      |            | Fornitura e posa di 23 sostegni di linea e 2 stazioni in curva. |                                              |              |           |                                      | cad.                        |                  |
| DESCRIZIONE:                  |            | Fornitura e posa di 23 sostegni di linea e 2 stazioni in curva. |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| N°                            | CODICE     | DESCRIZIONE                                                     | U.M                                          | PREZZO       | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                     | PRODOTTI         |
| SEZIONE 1                     |            | MANO D'OPERA:                                                   |                                              |              |           |                                      | SU TOT.PREZZO               |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1    |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| VARIAZIONI %                  |            | DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE                           |                                              | IMPORTO      | NOTAZIONI | VARIAZ.%                             | INCID.%                     | TOT.MAGG./RIDUZ. |
| SU SOMMA "1"                  |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| TOTALI SEZIONE 1:             |            |                                                                 | Incidenza sul Prezzo di Applicazione         |              |           |                                      |                             |                  |
| n°                            | SEZIONE 2: | MATERIALI e OPERE COMPIUTE                                      | U.M                                          | PREZZO       | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                     | PRODOTTI         |
| 1                             | -          | Fornitura e posa di 23 sostegni di linea e 2 stazioni in curva. | cad.                                         | € 161 018,48 |           | 1,00                                 | 100,000%                    | € 161 018,48     |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2    |            |                                                                 |                                              |              |           | 100,00%                              | € 161 018,48                |                  |
| TOTALI SEZIONE 2:             |            |                                                                 | Incidenza sul Prezzo di Applicazione 100,00% |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 | € 161 018,48                                 |              |           |                                      |                             |                  |
| n°                            | SEZIONE 3: | NOLI-TRASPORTI-VARIE                                            | U.M                                          | PREZZO       | NOTAZIONI | QUANT.                               | INCID.%                     | PRODOTTI         |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
|                               |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| TOTALI SEZIONE 3:             |            |                                                                 |                                              |              |           | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                             |                  |
| TOTALE SEZIONE 1+2+3          |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      | 100,00%                     | € 161 018,48     |
| n°                            | SEZIONE 4: | MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI                                       |                                              | IMPORTO      | NOTAZIONI | VAR.%                                | INCID.%                     | PRODOTTI         |
| SU TOTALE 2                   |            | Spese generali ed utili di impresa                              |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| SU TOTALE 3                   |            | Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali                  |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| SELEZIONE 1                   |            | TRASP                                                           |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| SELEZIONE 2                   |            | MAG                                                             |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| VARIE 1                       |            | ARROTONDAMENTI                                                  |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| VARIE 2                       |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      |                             |                  |
| TOTALI SEZIONE 4:             |            |                                                                 |                                              |              |           | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                             |                  |
| RIFERIMENTI:                  |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      | TOTALE INCIDENZA % 100,000% |                  |
| RIFERIM. FILE:                |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      | NP 06                       |                  |
| TOTAL PREZZO                  |            |                                                                 |                                              |              |           |                                      | € 161 018,48                |                  |

## NP\_05

**LAVORO:**

Realizzazione della nuova sciovia "Colle delle Lance"

**ARTICOLO:**

NP 05

**CODICE:**

NP 05

(FILE:)

NP 05

**TESTATA:**

Fornitura e posa in opera di stazione di rinvio fissa.

cad.

**DESCRIZIONE:**

Fornitura e posa in opera di stazione di rinvio fissa.

[illegible]

## NP\_04

Realizzazione della nuova sciovia "Colle delle Lance"

NP\_04

cad.

Fornitura e posa in opera di stazione tipo motrice-tenditrice.

| N°                         | CODICE     | DESCRIZIONE                                                    | U.M                                  | PREZZO             | NOTAZIONI | QUANT.                   | INCID.%  | PRODOTTI         |             |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|----------|------------------|-------------|
|                            | SEZIONE 1  |                                                                | MANO D'OPERA:                        |                    |           |                          |          | SU TOT.PREZZO    |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 1 |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
| VARIAZIONI %               |            | DESCRIZIONE MAGGIORAZIONE o RIDUZIONE                          |                                      | IMPORTO            | NOTAZIONI | VARIAZ.%                 | INCID.%  | TOT.MAGG./RIDUZ. |             |
| SU SOMMA "1"               |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
| TOTALI SEZIONE 1:          |            |                                                                | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                    |           |                          |          |                  |             |
| n°                         | SEZIONE 2: | MATERIALI e OPERE COMPIUTE                                     | U.M                                  | PREZZO             | NOTAZIONI | QUANT.                   | INCID.%  | PRODOTTI         |             |
| 1                          | -          | Fornitura e posa in opera di stazione tipo motrice-tenditrice. | cad.                                 | € 48 458,07        |           | 1,00                     | 100,000% | € 48 458,07      |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
| SOMMATORIA PRODOTTI SEZ. 2 |            |                                                                |                                      |                    |           | 100,00%                  |          | € 48 458,07      |             |
| TOTALI SEZIONE 2:          |            |                                                                | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                    |           |                          |          | 100,00%          | € 48 458,07 |
| n°                         | SEZIONE 3: | NOLI-TRASPORTI-VARIE                                           | U.M                                  | PREZZO             | NOTAZIONI | QUANT.                   | INCID.%  | PRODOTTI         |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
|                            |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
| TOTALI SEZIONE 3:          |            |                                                                | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                    |           |                          |          |                  |             |
| TOTALE SEZIONE 1+2+3       |            |                                                                |                                      |                    |           | 100,00%                  |          | € 48 458,07      |             |
| n°                         | SEZIONE 4: | MAGGIORAZIONI e RIDUZIONI                                      |                                      | IMPORTO            | NOTAZIONI | VAR.%                    | INCID.%  | PRODOTTI         |             |
| SU TOTALE 2                |            | Spese generali ed utili di impresa                             |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
| SU TOTALE 3                |            | Maggiorazione su costo tubi per pezzi speciali                 |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
| SELEZIONE 1                |            | TRASP                                                          |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
| SELEZIONE 2                |            | MAG                                                            |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
| VARIE 1                    |            | ARROTONDAMENTI                                                 |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
| VARIE 2                    |            |                                                                |                                      |                    |           |                          |          |                  |             |
| TOTALI SEZIONE 4:          |            |                                                                | Incidenza sul Prezzo di Applicazione |                    |           |                          |          |                  |             |
| RIFERIMENTI:               |            |                                                                |                                      | TOTALE INCIDENZA % |           | 100,000%                 |          |                  |             |
| RIFERIM. FILE:             |            |                                                                |                                      | NP 04              |           | TOTAL PREZZO € 48 458,07 |          |                  |             |